



IL SINDACO DI NAPOLI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE
E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
BAGNOLI COROGLIO - DPCM 30 Novembre 2021

REALIZZAZIONE DEL POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE
NELL'AREA TEMATICA 4, UNITÀ D'INTERVENTO 4a2
DELLO STRALCIO URBANISTICO AL PRARU DI BAGNOLI - COROGLIO

Permesso di Costruire - Delibera Commissariale n° 4 del 04.05.2023
Inizio Lavori - Pec del 05.12.2024

**AGGIORNAMENTO DELLA DISPOSIZIONE PLANIMETRICA DEGLI EDIFICI
ESECUZIONE PER LOTTI FUNZIONALI - LOTTO 1**

ELAB. N°:

AG.PC.FS.05

TITOLO ELABORATO:

LOTTO 1: Computo Metrico Estimativo Tariffa 2026

SCALA:

-

FILE:

PC.FS.05.doc

NAPOLI	ELABORATO	VISTO	APPROVATO
DATA	Giugno 2026	Giugno 2026	Giugno 2026
SIGLA			
MODIFICHE	1	Emissione Giugno 2026 - Riscontro nota SUE PG/0439077 del 14.04.2026	
	2		
	3		

FORMATO:

A4

ARCHIVIO:

01/25 - 609b

PROGETTAZIONE:

CONSULENTI:

PROPRIETÀ:



Impianti Tecnologici: ITACA Associati Srl
Indirizzo Scientifico: Prof. Arch. Fabio Mangone
Indirizzo Artistico: Sergio Fermariello
Agronomia: S.S.I.S.S. Dottori Agronomi

P.T.A.I. S.p.A.
Polo Tecnologico dell'Ambiente e
dell'Innovazione S.p.A.

AVVERTENZE

Il Computo Metrico che segue, relativo al progetto del Polo Tecnologico dell' Ambiente e dell' Innovazione, riferito all' *"Aggiornamento della disposizione planimetrica edifici – Giugno 2026"* ed alla realizzazione delle opere per Lotti Funzionali – Lotto 1 - è stato redatto utilizzando i prezzi desunti dalla Tariffa Regione Campania edizione 2026, ancora oggi in vigore, e/o con prezziari specialistici tipo DEI dello stesso riferimento temporale.

Il Computo, con riferimento alla Planimetria di LOTTO 1, è stato suddiviso in due capitoli:

- 1. MODULI:** è stato preso in esame un edificio tipo costituito da 20 moduli. Il valore finale del capitolo è stato suddiviso in 20 Moduli, ricavando così l'incidenza del costo di un singolo Modulo. Il LOTTO funzionale 1 prevede la realizzazione di n° 120 Moduli e pertanto è stato moltiplicato il costo unitario per 120 Moduli;
- 2. INFRASTRUTTURAZIONE AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE.**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

1. MODULI: BLOCCO EDIFICIO TIPOLOGICO (n° 20 moduli)

€ 2.500.000,00 / 20 x 120 = € 15.000.000,00

2. INFRASTRUTTURAZIONE AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE € 1.700.000,00

TOTALE € 16.700.000,00



Napoli, 12 giugno 2026

CAPITOLO 1

MODULI – BLOCCO 20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	STRUTTURE IN OPERA (SpCat 1)							
	Movimenti Terra (Cat 1)							
	Scavi (SbCat 1)							
1 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	- scavo sul primetro per esecuzione pareti in c.a.		153,00	2,00	4,000	1 ' 224,00		
	Parziale mc					1 ' 224,00		
	- scavo per approfondimento fondazioni	3,00	37,00	2,00	0,350	25,90		
			42,00	3,00	0,350	132,30		
			8,00	2,00	0,350	5,60		
		2,00	5,00	4,00	0,350	14,00		
	- scavo per fosse ascensori	2,00	4,00	3,00	1,200	28,80		
	Parziale mc					206,60		
	SOMMANO mc					1 ' 430,60	5,23	7 ' 482,04
	Parziale Scavi (SbCat 1) euro							7 ' 482,04
	Rinteri e movimenti terra (SbCat 2)							
2 CAM25_E01 .040.010.A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	- rinterro alle spalle dei muri perimetrali		153,00	1,30	4,000	795,60		
	Parziale mc					795,60		
	- scavo rinterro fondazioni (vedi voce precedente) mc					206,60		
	a detrarre fondazioni	-3,00	-36,00	1,00	0,350	-12,60		
			41,00	2,00	0,350	-86,10		
			-7,00	1,00	0,350	-2,45		
		-2,00	3,70	3,50	0,350	-9,07		
	- scavo per fosse ascensori	-2,00	2,20	2,50	1,200	-13,20		
	Parziale mc					83,18		
	Sommano positivi mc					1 ' 002,20		
	Sommano negativi mc					-123,42		
	SOMMANO mc					878,78	3,60	3 ' 163,61
	A R I P O R T A R E							10 ' 645,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10 ' 645,65
	Parziale Rinteri e movimenti terra (SbCat 2) euro Parziale Movimenti Terra (Cat 1) euro							3 ' 163,61 10 ' 645,65
	A R I P O R T A R E							10 ' 645,65

COMMITTENTE: PTAI S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,22		15 ' 005,24
		-2,00	3,60	2,00	0,400	-5,76		
			6,70	1,00	0,400	2,68		
	Parziale mc					56,92		
	- fondazioni perimetrali		26,25	1,25	0,400	13,13		
			9,85	1,25	0,400	4,93		
			16,00	1,20	0,400	7,68		
		2,00	3,60	0,10	0,400	0,29		
	Parziale mc					26,03		
	- travi di collegamento	4,00	2,20	0,40	0,400	1,41		
		2,00	3,40	0,40	0,400	1,09		
			4,00	0,40	0,400	0,64		
		4,00	5,40	0,40	0,400	3,46		
		4,00	4,40	0,40	0,400	2,82		
		2,00	1,50	0,40	0,400	0,48		
		3,00	1,00	0,40	0,400	0,48		
		6,00	3,50	0,40	0,400	3,36		
		2,00	3,20	0,40	0,400	1,02		
	Parziale mc					14,76		
	- fondazione muro rampa		0,30	0,90	0,750	0,20		
			0,30	0,90	0,500	0,14		
	Parziale mc					0,34		
	- fondazioni locali tecnici al piano terra	2,00	2,50		0,400	2,00		
	Parziale mc					2,00		
	Sommano positivi mc					113,54		
	Sommano negativi mc					-7,27		
	SOMMANO mc					106,27	177,41	18 ' 853,36
5 CAM25_E03 .030.010.A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	- fosse ascensori	4,00	2,20		0,900	7,92		
		4,00	2,50		0,900	9,00		
		4,00	4,40		0,750	13,20		
		4,00	2,50		1,250	12,50		
		4,00	1,80		1,250	9,00		
	Parziale mq					51,62		
	- corpi scale	2,00	3,60		0,750	5,40		
		2,00	3,50		0,750	5,25		
		-4,00	1,00		0,750	-3,00		
	Parziale mq					7,65		
	- travi principali	2,00	1,00		0,400	0,80		
		6,00	2,00		0,400	4,80		
		-2,00	3,60		0,400	-2,88		
		2,00	6,70		0,400	5,36		
	Parziale mq					8,08		
	- fondazioni perimetrali		27,50		0,400	11,00		
			11,10		0,400	4,44		
	A R I P O R T A R E					82,79		33 ' 858,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,79		33 ' 858,60
			17,25		0,400	6,90		
			1,75		0,400	0,70		
			16,00		0,400	6,40		
			10,50		0,400	4,20		
			15,00		0,400	6,00		
			10,00		0,400	4,00		
			25,00		0,400	10,00		
			9,45		0,400	3,78		
		-22,00	0,40		0,400	-3,52		
	Parziale mq					53,90		
	- travi di collegamento	8,00	2,20		0,400	7,04		
		4,00	3,40		0,400	5,44		
		2,00	4,00		0,400	3,20		
		8,00	5,40		0,400	17,28		
		8,00	4,40		0,400	14,08		
		4,00	1,50		0,400	2,40		
		6,00	1,00		0,400	2,40		
		12,00	3,50		0,400	16,80		
		4,00	3,20		0,400	5,12		
	Parziale mq					73,76		
	- fondazione muri rampa	2,00	16,95		0,400	13,56		
		2,00		0,90	0,750	1,35		
		2,00		0,90	0,500	0,90		
	Parziale mq					15,81		
	- fondazioni locali tecnici al piano terra	4,00	0,90		0,400	1,44		
		2,00	4,40		0,400	3,52		
	Parziale mq					4,96		
	Sommano positivi mq					225,18		
	Sommano negativi mq					-9,40		
	SOMMANO mq					215,78	28,88	6 ' 231,73
6 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura fosse ascensori - 70 kg/mc di cls	2,44			70,000	170,80		
	Armatura fondazioni corpi scale - 80 kg/mc di cls	3,78			80,000	302,40		
	Armatura travi 200x40 - 60 kg/mc di cls	56,92			60,000	3 ' 415,20		
	Armatura fondazioni perimetrali - 80 kg/mc di cls	26,03			80,000	2 ' 082,40		
	Armatura travi di collegamento - 70 kg/mc di cls	14,76			70,000	1 ' 033,20		
	Armatura fondazione muri rampa - 70 kg/mc di cls	0,34			70,000	23,80		
	Armatura fondazione locali tecnici - 70 kg/mc	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					7 ' 167,80	2,53	18 ' 134,53
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							47 ' 579,21
	Parziale Fondazioni (Cat 2) euro							47 ' 579,21
	A R I P O R T A R E							58 ' 224,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'224,86
7 CAM25_E03 .010.030.B	Muri Perimetrali (Cat 3) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35 Muri perimetrali Parziale mc Pareti lato rampa Parete laterale rampa Parziale mc SOMMANO mc	4,00	15,20 0,50 26,20 10,30	0,25 0,25 0,25 0,25	2,570 2,570 2,570 2,570	9,77 1,29 16,83 6,62	34,51	
			16,20	0,20	1,310	4,24		
			6,75 4,55 4,55 15,85 5,00	0,30 0,30 0,30 0,20 0,20	3,100 1,900 1,100 1,000 1,000	6,28 2,59 1,50 3,17 1,00		
						18,78		
						53,29	183,12	9'758,46
8 CAM25_E03 .030.010.A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Muri perimetrali Parete lato rampa Parete laterale rampa SOMMANO mq	4,00	15,20 0,50 26,50 10,55 0,25 15,95 0,50 26,00 10,30 0,25		2,790 2,790 2,790 2,790 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,770	42,41 5,58 73,94 29,43 0,64 40,99 5,14 66,82 26,47 0,69		
		2,00 2,00	16,20 0,30		1,300 1,300	42,12 0,78		
		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	6,75 4,55 4,55 15,85 5,00 0,30		3,100 1,900 1,100 1,000 1,000 1,000	41,85 17,29 10,01 31,70 10,00 0,30		
						446,16	28,88	12'885,10
9	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle							
	A R I P O R T A R E							80'868,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80 ' 868,42
CAM25_E03 .040.010.A	norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura muri perimetrali 80 kg/mc di cls	34,51			80,000	2 ' 760,80		
	Armatura pareti lato rampa 100 kg/mc di cls	18,78			100,000	1 ' 878,00		
	SOMMANO kg					4 ' 638,80	2,53	11 ' 736,16
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							34 ' 379,72
	Parziale Muri Perimetrali (Cat 3) euro							34 ' 379,72
	A R I P O R T A R E							92 ' 604,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92 ' 604,58
10 CAM25_E03 .010.030.B	Corpi scala e Vani Asecnsori (Cat 4) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35							
	PRIMO IMPALCATO							
	Muri Scale	2,00	2,90	0,25	2,990	4,34		
	Parziale mc					4,34		
	Pareti Ascensori	2,00	3,20	0,20	2,990	3,83		
		2,00	2,10	0,20	2,990	2,51		
		-2,00	1,28	0,20	2,240	-1,15		
	Parziale mc					5,19		
	Scale							
	- 1^ gradino	2,00	1,20	0,30	0,200	0,14		
	- 1^ rampa	2,00	2,40	1,20	0,160	0,92		
	- gradini 1^ rampa *(par.ug.=2*6)	12,00	1,20	0,30	0,160	0,69		
	- 1^ pianerottolo	2,00	4,19		0,400	3,35		
	- paretine	2,00	4,85	0,20	1,560	3,03		
	- gradini 2^ rampa *(par.ug.=2*9)	18,00	1,20	0,40	0,100	0,86		
	(par.ug.=2*8)	16,00	1,20	0,10	0,060	0,12		
	Parziale mc					9,11		
	Cordoli su muri locali tecnici al piano terra	2,00	13,10	0,20	0,300	1,57		
		4,00	3,00	0,20	0,300	0,72		
		4,00	1,20	0,20	0,300	0,29		
	- solette piene di copertura	4,00	4,50		0,120	2,16		
	Parziale mc					4,74		
	SECONDO IMPALCATO							
	Pareti Ascensori	2,00	3,20	0,20	3,130	4,01		
		4,00	1,80	0,20	3,130	4,51		
		2,00	2,50	0,20	3,130	3,13		
		-2,00	1,28	0,20	2,280	-1,17		
	Parziale mc					10,48		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30	0,100	1,30		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,10	0,060	0,26		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,160	1,25		
		2,00	1,20	0,30	0,160	0,12		
	Parziale mc					2,93		
	TERZO IMPALCATO							
	Muri Scale	2,00	2,90	0,25	3,130	4,54		
	Parziale mc					4,54		
	Pareti Asensori	2,00	2,50	0,20	3,130	3,13		
		-2,00	1,28	0,20	2,250	-1,15		
	Parziale mc					1,98		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30	0,100	1,30		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,10	0,060	0,26		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,160	1,25		
		2,00	1,20	0,30	0,160	0,12		
	A R I P O R T A R E					46,24		92 ' 604,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,24		92 ' 604,58
11 CAM25_E03 .030.010.B	Parziale mc					2,93		
	QUARTO IMPALCATO							
	Muri Scale	2,00	2,90	0,25	3,130	4,54		
	Parziale mc					4,54		
	Pareti Ascensori	2,00	3,20	0,20	3,130	4,01		
		4,00	1,80	0,20	3,130	4,51		
		2,00	2,50	0,20	3,130	3,13		
		-2,00	1,28	0,20	2,250	-1,15		
	Parziale mc					10,50		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30	0,100	1,30		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,10	0,060	0,26		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,160	1,25		
		2,00	1,20	0,30	0,160	0,12		
	Parziale mc					2,93		
	QUINTO IMPALCATO							
	Pareti Ascensori	2,00	2,50	0,20	3,130	3,13		
		-2,00	1,28	0,20	2,250	-1,15		
	Parziale mc					1,98		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30	0,100	1,30		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,10	0,060	0,26		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,160	1,25		
		2,00	1,20	0,30	0,160	0,12		
	Parziale mc					2,93		
	IMPALCATO DI COPERTURA							
	Pareti Ascnsori	2,00	2,50	0,20	3,830	3,83		
		-2,00	1,28	0,20	2,250	-1,15		
	Parziale mc					2,68		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30	0,100	1,30		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,10	0,060	0,26		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,160	1,25		
		2,00	1,20	0,30	0,160	0,12		
	Parziale mc					2,93		
	Copertura ascensori	2,00	1,80	2,10	0,160	1,21		
	- aggetti copertura	2,00	1,70	2,50	0,160	1,36		
	Parziale mc					2,57		
	Sommano positivi mc					84,22		
	Sommano negativi mc					-6,92		
	SOMMANO mc					77,30	183,12	14 ' 155,18
	PRIMO IMPALCATO							
	Muri Scale	4,00	2,90		2,990	34,68		
	A R I P O R T A R E					34,68		106 ' 759,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,68		106 '759,76
		4,00	0,25		2,990	2,99		
	Pareti Ascensori	2,00	2,00		2,770	11,08		
		4,00	1,80		2,990	21,53		
	(par.ug.=2*2)	-4,00	1,28		2,240	-11,47		
		4,00	0,20		2,240	1,79		
		2,00	1,28	0,20		0,51		
	Scale							
	- 1^ gradino	2,00	1,20		0,200	0,48		
		2,00	0,30		0,200	0,12		
	- 1^ rampa	2,00	2,40	1,20		5,76		
	- gradini 1^ rampa *(par.ug.=2*6)	12,00	1,20		0,160	2,30		
	- 1^ pianerottolo	2,00	4,85		0,400	3,88		
		2,00	1,20		0,400	0,96		
	- gradini 2^ rampa *(par.ug.=2*9)	18,00	1,20	0,40		8,64		
	(par.ug.=2*8*2)	32,00	1,20		0,160	6,14		
	Cordoli su muri locali tecnici al piano terra *							
	(par.ug.=2*2)	4,00	13,10		0,300	15,72		
	(par.ug.=2*4)	8,00	3,00		0,300	7,20		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,20		0,300	2,88		
		4,00	1,20	0,20		0,96		
	Parziale mq					116,15		
	SECONDO IMPALCATO							
	Muri Scale	4,00	0,25		3,130	3,13		
	Pareti Ascensori	4,00	0,35		3,130	4,38		
		4,00	0,20		3,130	2,50		
		2,00	2,50		2,790	13,95		
		-2,00	1,28		2,280	-5,84		
		2,00	1,28	0,20		0,51		
		4,00	0,20		2,280	1,82		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30		12,96		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20		0,160	6,91		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,40		0,100	1,44		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,10		0,060	0,22		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,300	2,34		
		2,00	3,90		0,140	1,09		
		2,00	1,20	0,30		0,72		
	Parziale mq					46,13		
	TERZO IMPALCATO							
	Muri Scale	4,00	0,25		3,130	3,13		
	Pareti Ascensori	4,00	0,35		3,130	4,38		
		4,00	0,20		3,130	2,50		
		4,00	2,00		2,890	23,12		
		2,00	2,50		2,790	13,95		
		-2,00	1,28		2,250	-5,76		
		2,00	1,28	0,20		0,51		
		4,00	0,20		2,250	1,80		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20		0,160	6,91		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,40		0,100	1,44		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,10		0,060	0,22		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,300	2,34		
		2,00	3,90		0,140	1,09		
	A R I P O R T A R E					217,91		106 '759,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					217,91		106 '759,76
		2,00	1,20	0,30		0,72		
	Parziale mq					56,35		
	QUARTO IMPALCATO							
	Muri Scale	4,00	0,25		3,130	3,13		
	Pareti Ascensori	2,00	3,20		3,130	20,03		
		4,00	0,35		3,130	4,38		
		4,00	0,20		3,130	2,50		
		4,00	2,00		2,890	23,12		
		2,00	2,50		2,790	13,95		
		-2,00	1,28		2,250	-5,76		
		2,00	1,28	0,20		0,51		
		4,00	0,20		2,250	1,80		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30		12,96		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20		0,160	6,91		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,40		0,100	1,44		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,10		0,060	0,22		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,300	2,34		
		2,00	3,90		0,140	1,09		
		2,00	1,20	0,30		0,72		
	Parziale mq					89,34		
	QUINTO IMPALCATO							
	Muri Scale	4,00	0,25		3,130	3,13		
	Pareti Ascensori	4,00	0,35		3,130	4,38		
		4,00	0,20		3,130	2,50		
		4,00	2,00		2,890	23,12		
		2,00	2,50		2,790	13,95		
		-2,00	1,28		2,250	-5,76		
		2,00	1,28	0,20		0,51		
		4,00	0,20		2,250	1,80		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30		12,96		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20		0,160	6,91		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,40		0,100	1,44		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,10		0,060	0,22		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,300	2,34		
		2,00	3,90		0,140	1,09		
		2,00	1,20	0,30		0,72		
	Parziale mq					69,31		
	IMPALCATO DI COPERTURA							
	Muri Scale	4,00	0,25		3,830	3,83		
	Pareti Ascensori	4,00	0,35		3,130	4,38		
		4,00	0,20		3,130	2,50		
		2,00	2,50		2,790	13,95		
		-2,00	1,28		2,250	-5,76		
		2,00	1,28	0,20		0,51		
		4,00	0,20		2,250	1,80		
	Scale							
	- gradini *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30		12,96		
	(par.ug.=2*18)	36,00	1,20		0,160	6,91		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,40		0,100	1,44		
	(par.ug.=2*18)	36,00	0,10		0,060	0,22		
	- pianerottolo	2,00	3,90		0,300	2,34		
		2,00	3,90		0,140	1,09		
		2,00	1,20	0,30		0,72		
	A R I P O R T A R E					424,17		106 '759,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					424,17		106 '759,76
12 CAM25_E03 .040.010.A	Copertura ascensore	2,00	1,80	2,10		7,56		
	- aggetto copertura	2,00	1,70	2,50		8,50		
		4,00	1,70		0,160	1,09		
		2,00	2,50		0,160	0,80		
	Parziale mq					64,84		
	Sommano positivi mq					482,47		
	Sommano negativi mq					-40,35		
	SOMMANO mq					442,12	35,61	15 '743,89
	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	PRIMO IMPALCATO							
	Armatura muri scale 80 kg/mc di cls	4,34			80,000	347,20		
	Armatura pareti ascensori 90 kg/mc di cls	5,19			90,000	467,10		
	Armatura scala 120 kg/mc di cls	9,11			120,000	1 '093,20		
	Armatura cordoli e solette di copertura locali tecnici p.t.	4,74			70,000	331,80		
	Parziale kg					2 '239,30		
	SECONDO IMPALCATO							
	Armatura pareti ascensori 90 kg/mc di cls	10,48			90,000	943,20		
	Armatura scala 120 kg/mc di cls	2,93			120,000	351,60		
	Parziale kg					1 '294,80		
	TERZO IMPALCATO							
	Armatura muri scale 80 kg/mc di cls	4,54			80,000	363,20		
	Armatura pareti ascensori 90 kg/mc di cls	1,98			90,000	178,20		
	Armatura scala 120kg/mc di cls	2,93			120,000	351,60		
	Parziale kg					893,00		
	QUARTO IMPALCATO							
	Armatura muri scale 80 kg/mc di cls	4,54			80,000	363,20		
	Armatura pareti ascensori 90 kg/mc di cls	10,48			90,000	943,20		
	Armatura scala 120 kg/mc di cls	2,93			120,000	351,60		
	Parziale kg					1 '658,00		
	QUINTO IMPALCATO							
	Armatura pareti ascensori 90 kg/mc di cls	1,98			90,000	178,20		
	Armatura scala 120kg/mc di cls	2,93			120,000	351,60		
	Parziale kg					529,80		
	IMPALCATO DI COPERTURA							
	Armatura pareti ascensori 90 kg/mc di cls	2,68			90,000	241,20		
	Armatura scala 120 kg/mc di cls	2,93			120,000	351,60		
	Armatura copertura ascensore	2,57			120,000	308,40		
	Parziale kg					901,20		
	SOMMANO kg					7 '516,10	2,53	19 '015,73
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							48 '914,80
	Parziale Corpi scala e Vani Asecnsori (Cat 4) euro							48 '914,80
	Parziale STRUTTURE IN OPERA (SpCat 1) euro							141 '519,38
	A R I P O R T A R E							141 '519,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141 '519,38
13 CAM25_E03 .010.030.B	STRUTTURE INTELAIATE (SpCat 2) Elevazione 1° Impalcato (Cat 5) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Velette su fori	8,00	4,20	0,10	0,280	0,94		
		8,00	2,00	0,10	0,280	0,45		
	Parziale mc						1,39	
	Pilastrì							
	- A/B/C/D/E	5,00	0,20	0,80	2,570	2,06		
	- 1/2/3/4	4,00	0,20	1,10	2,570	2,26		
	- 5/6/7/8/9/10	6,00	0,30	0,80	2,750	3,96		
	Parziale mc						8,28	
	Travi emergenti							
	- P4/P5 30x50		5,00	0,30	0,280	0,42		
	- 5/11/19 30x44		12,30	0,30	0,440	1,62		
	- 10/18/26 30x44		12,30	0,30	0,440	1,62		
	- vani scale 30x50	2,00	8,00	0,30	0,500	2,40		
	- quota -0.11 40x42	4,00	5,15	0,40	0,200	1,65		
		2,00	2,70	0,40	0,200	0,43		
	- 13/21 e 16/24 30x50	2,00	6,75	0,30	0,500	2,03		
	Parziale mc						10,17	
	Travi a spessore zona a quota -0.11							
	- 5/6/A1		7,75	1,00	0,240	1,86		
	- A1/7		4,90	1,00	0,240	1,18		
	- 7/8		6,60	1,20	0,240	1,90		
	- 8/A2		4,60	1,00	0,240	1,10		
	- A2/9/10		7,75	1,00	0,240	1,86		
	- 11/12/13/14		15,10	1,00	0,240	3,62		
	- 14/15		6,60	1,20	0,240	1,90		
	- 19/20/21/22		15,10	1,00	0,240	3,62		
	- 22/23		6,60	1,20	0,240	1,90		
	- 23/24/25/26		14,80	1,00	0,240	3,55		
	- travi 60x24	3,00	4,55	0,60	0,240	1,97		
			4,35	0,60	0,240	0,63		
		2,00	5,00	0,60	0,240	1,44		
		2,00	4,80	0,60	0,240	1,38		
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80	0,240	1,57		
	Parziale mc						29,48	
	Travi a spessore quota -0.31							
	- muro/5		3,50	1,00	0,240	0,84		
	- P5/11		3,50	1,00	0,240	0,84		
	- muro/E19		8,75	1,00	0,240	2,10		
	- 10/muro		3,05	1,00	0,240	0,73		
	- 18/muro		3,05	1,00	0,240	0,73		
	- 26/muro		3,05	1,00	0,240	0,73		
	- travi 60x24	9,00	3,95	0,60	0,240	5,12		
	Parziale mc						11,09	
	Soletta piena - mq	393,00			0,180	70,74		
	Parziale mc						70,74	
	A R I P O R T A R E					131,15		141 '519,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					131,15		141 '519,38
	SOMMANO mc					131,15	183,12	24 '016,19
14 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Velette su fori	8,00	4,20		0,280	9,41		
		8,00	2,20		0,280	4,93		
		8,00	2,00		0,500	8,00		
	Parziale mq					22,34		
	Pilastrì							
	- A/B/C/D/E *(par.ug.=2*5)	10,00	0,20		2,570	5,14		
	- 1/2/3/4 *(par.ug.=2*4)	8,00	0,20		2,570	4,11		
	- 5/6/7/8/9/10 *(par.ug.=2*6)	12,00	0,30		2,790	10,04		
	(par.ug.=2*6)	12,00	0,80		2,790	26,78		
	- 11/12/13/14/15/16/17/18 *(par.ug.=2*8)	16,00	0,30		2,790	13,39		
	- 19/20/21/22/23/24/25/26 *(par.ug.=2*8)	16,00	0,30		2,790	13,39		
	Parziale mq					72,85		
	Travi emergenti							
	- P4/P5 30x50		5,00		0,500	2,50		
			5,00		0,280	1,40		
			5,00	0,30		1,50		
	- 5/11/19 30x44	2,00	12,30		0,200	4,92		
			12,30	0,30		3,69		
	- 10/18/26 30x44	2,00	12,30		0,200	4,92		
			12,30	0,30		3,69		
	- quota -0.11 40x42 *(par.ug.=2*4)	2,00	8,00	0,30		4,80		
		8,00	5,15		0,200	8,24		
		4,00	5,15	0,40		8,24		
		2,00	2,70	0,40		2,16		
		4,00	2,70		0,200	2,16		
	- 13/21 e 16/24	4,00	6,75		0,260	7,02		
		2,00	6,75	0,30		4,05		
	Parziale mq					59,29		
	Travi a spessore zona a quota -0.11							
	- 5/6/A1		7,75	1,00		7,75		
	- A1/7		4,90	1,00		4,90		
	- 7/8		6,60	1,20		7,92		
	- 8/A2		4,60	1,00		4,60		
	- A2/9/10		7,75	1,00		7,75		
	- 11/12/13/14		15,10	1,00		15,10		
	- 14/15		6,60	1,20		7,92		
	- 15/16/17/18		14,80	1,00		14,80		
	- 19/20/21/22		15,10	1,00		15,10		
	- 22/23		6,60	1,20		7,92		
	- 23/24/25/26		14,80	1,00		14,80		
	- travi 60x24	3,00	4,55	0,60		8,19		
			4,35	0,60		2,61		
		2,00	5,00	0,60		6,00		
		2,00	4,80	0,60		5,76		
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80		6,56		
	Parziale mq					137,68		
	Travi a spessore quota -0.31							
	- muro/5		3,50	1,00		3,50		
	A R I P O R T A R E					295,66		165 '535,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					295,66		165 ' 535,57
	- P5/11		3,50	1,00		3,50		
	- muro/E19		8,75	1,00		8,75		
	- 10/muro		3,05	1,00		3,05		
	- 18/muro		3,05	1,00		3,05		
	- 26/muro		3,05	1,00		3,05		
	Parziale mq					24,90		
	Soletta piena quota -0.31 mq					393,00		
	Parziale mq					393,00		
	SOMMANO mq					710,06	35,61	25 ' 285,24
15 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura velette su fori 100 kg/mc di cls	1,39			100,000	139,00		
	Armatura pilastri 20x80 90kg/mc di cls	2,06			90,000	185,40		
	Armatura pilastri 20x110 120 kg/mc di cls	2,26			120,000	271,20		
	Armatura pilastri 30x80 120 kg/mc di cls	3,96			120,000	475,20		
	Armatura travi emergenti 100 kg/mc di cls	10,17			100,000	1 ' 017,00		
	Armatura travi a spessore 90 kg/mc di cls	40,57			90,000	3 ' 651,30		
	Armatura soletta piena 90 kg/mc di cls	70,74			90,000	6 ' 366,60		
	SOMMANO kg					12 ' 105,70	2,53	30 ' 627,42
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							79 ' 928,85
	Solai (SbCat 4)							
16 CAM25_E04 .025.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Zona h 24 cm a quota -0.11	2,00	2,70	4,55		24,57		
		4,00	5,30	4,55		96,46		
		-4,00	0,85	0,45		-1,53		
			6,00	4,35		26,10		
		2,00	2,70	5,00		27,00		
		4,00	5,55	5,00		111,00		
			6,00	4,80		28,80		
	Parziale mq					312,40		
	Zona h 24 cm a quota -0.31							
	- supeficie mq 318 - superficie travi a spssore mq 47 = mq					271,00		
	Parziale mq					271,00		
	Sommano positivi mq					584,93		
	Sommano negativi mq					-1,53		
	A R I P O R T A R E					583,40		221 ' 448,23

COMMITTENTE: PTAI S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							269 '205,35
17 CAM25_E03 .010.030.B	Elevazione 2° Impalcato (Cat 6) Opere in c.a. (SbCat 3) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Pilastrì							
	- 30x80	22,00	0,30	0,80	2,630	13,89		
	- 20x110	2,00	0,20	1,10	2,630	1,16		
	Parziale mc					15,05		
	Travi emergenti							
	- vani scale 40x40	4,00	5,15	0,40	0,400	3,30		
		2,00	2,70	0,40	0,400	0,86		
	- 30x50	2,00	15,60	0,30	0,500	4,68		
		2,00	6,80	0,30	0,500	2,04		
	- 20x30 vani scale	2,00	8,00	0,20	0,300	0,96		
	Parziale mc					11,84		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80	0,240	1,57		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00	0,240	3,72		
		2,00	8,85	1,00	0,240	4,25		
		2,00	6,00	1,00	0,240	2,88		
	- 120x24		16,15	1,20	0,240	4,65		
			6,35	1,20	0,240	1,83		
	Parziale mc					18,90		
	SOMMANO mc					45,79	183,12	8 '385,06
18 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Pilastrì							
	- 30x80 *(par.ug.=2*22)	44,00	0,30		2,630	34,72		
	(par.ug.=2*22)	44,00		0,80	2,630	92,58		
	- 20x110 *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		2,630	2,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00		1,10	2,630	11,57		
	Parziale mq					140,97		
	Travi emergenti							
	- vani scale 40x40	4,00	5,15		0,400	8,24		
		4,00	5,15		0,160	3,30		
		4,00	5,15	0,40		8,24		
		2,00	2,70		0,400	2,16		
		2,00	2,70		0,160	0,86		
		2,00	2,70	0,40		2,16		
	- 30x50	2,00	15,60		0,500	15,60		
		2,00	15,60		0,260	8,11		
		2,00	15,60	0,30		9,36		
	A R I P O R T A R E					199,00		277 '590,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					199,00		277 ' 590,41
	- 20x30 vani scale	4,00 2,00 2,00 2,00 2,00	6,80 6,80 8,00 8,00 8,00	0,30	0,260 0,300 0,140	7,07 4,08 4,80 2,24 4,80		
	Parziale mq					81,02		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80		6,56		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00		15,50		
		2,00	8,85	1,00		17,70		
		2,00	6,00	1,00		12,00		
	- 120x24		16,15	1,20		19,38		
			6,35	1,20		7,62		
	Parziale mq					78,76		
	SOMMANO mq					300,75	35,61	10 ' 709,71
19 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura pilastri 30x80 90 kg/mc di cls	13,89			90,000	1 ' 250,10		
	Armatura pilastri 20x110 120 kg/mc di cls	1,16			120,000	139,20		
	Armatura travi emergenti 120 kg/mc di cls	11,84			120,000	1 ' 420,80		
	Armatura travi a spessore 90 kg/mc di cls	18,90			90,000	1 ' 701,00		
	SOMMANO kg					4 ' 511,10	2,53	11 ' 413,08
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							30 ' 507,85
	Solai (SbCat 4)							
20 CAM25_E04 .025.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00 2,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00	2,70 2,70 5,30 0,85 5,55 1,30	4,55 4,90 4,55 0,35 4,90 0,30		24,57 26,46 96,46 -1,19 108,78 -1,56		
			6,05 6,05	4,35 4,80		26,32 29,04		
	Parziale mq					308,88 23,69		
	Solai i= 50 cm	2,00	2,30	5,15				
	Parziale mq					23,69		
	Sommano positivi mq					335,32		
	A R I P O R T A R E					332,57		299 ' 713,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					332,57		299 '713,20
	Sommano negativi mq					-2,75		
	SOMMANO mq					332,57	81,86	27 '224,18
21 CAM25_E04 .010.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai i= 62 cm	2,00	7,50 15,60 36,65	1,40 1,30 1,55		21,00 20,28 56,81		
	Parziale mq					98,09 10,88		
	Solai i= 50 cm *(lung.=(2,1+1,1)/2)	4,00	1,60	1,70				
	Parziale mq					10,88		
	SOMMANO mq					108,97	100,54	10 '955,84
	Parziale Solai (SbCat 4) euro							38 '180,02
	Parziale Elevazione 2° Impalcato (Cat 6) euro							68 '687,87
	A R I P O R T A R E							337 '893,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337 '893,22
22 CAM25_E03 .010.030.B	Elevazione 3° Impalcato (Cat 7) Opere in c.a. (SbCat 3) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Pilastrini							
	- 30x80	22,00	0,30	0,80	2,630	13,89		
	- 20x110	2,00	0,20	1,10	2,630	1,16		
	Parziale mc					15,05		
	Travi emergenti							
	- vani scale 40x40	4,00	5,15	0,40	0,400	3,30		
		2,00	2,70	0,40	0,400	0,86		
	- 30x50	2,00	15,60	0,30	0,500	4,68		
		2,00	6,80	0,30	0,500	2,04		
	- 20x30 vani scale	2,00	7,50	0,20	0,300	0,90		
	Parziale mc					11,78		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80	0,240	1,57		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00	0,240	3,72		
		2,00	8,85	1,00	0,240	4,25		
		2,00	6,00	1,00	0,240	2,88		
	- 120x24		16,15	1,20	0,240	4,65		
			6,35	1,20	0,240	1,83		
	Parziale mc					18,90		
	SOMMANO mc					45,73	183,12	8 '374,08
23 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Pilastrini							
	- 30x80 *(par.ug.=2*22)	44,00	0,30		2,630	34,72		
	(par.ug.=2*22)	44,00		0,80	2,630	92,58		
	- 20x110 *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		2,630	2,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00		1,10	2,630	11,57		
	Parziale mq					140,97		
	Travi emergenti							
	- vani scale	4,00	5,15		0,400	8,24		
		4,00	5,15		0,160	3,30		
		4,00	5,15	0,40		8,24		
		2,00	2,70		0,400	2,16		
		2,00	2,70		0,160	0,86		
		2,00	2,70	0,40		2,16		
	- 30x50	2,00	15,60		0,500	15,60		
		2,00	15,60		0,260	8,11		
		2,00	15,60	0,30		9,36		
		4,00	6,80		0,260	7,07		
	A R I P O R T A R E					206,07		346 '267,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					206,07		346 ' 267,30
24 CAM25_E03 .040.010.A	- 20x30 vani scale	2,00	6,80	0,30		4,08		
		2,00	7,50		0,300	4,50		
		2,00	7,50		0,140	2,10		
		2,00	7,50	0,30		4,50		
	Parziale mq					80,28		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80		6,56		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00		15,50		
		2,00	8,85	1,00		17,70		
		2,00	6,00	1,00		12,00		
	- 120x24		16,15	1,20		19,38		
			6,35	1,20		7,62		
	Parziale mq					78,76		
	SOMMANO mq					300,01	35,61	10 ' 683,36
	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura pilastri 30x80 90 kg/mc di cls	13,89			90,000	1 ' 250,10		
	Armatura pilastri 20x110 120 kg/mc di cls	1,16			120,000	139,20		
	Armatura travi emergenti 120 kg/mc di cls	11,78			120,000	1 ' 413,60		
	Armatura travi a spessore 90 kg/mc di cls	18,90			90,000	1 ' 701,00		
	SOMMANO kg					4 ' 503,90	2,53	11 ' 394,87
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							30 ' 452,31
	Solai (SbCat 4)							
	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00	2,70	4,55		24,57		
		2,00	2,70	4,90		26,46		
		4,00	5,30	4,55		96,46		
		-4,00	0,85	0,35		-1,19		
		4,00	5,55	4,90		108,78		
		-4,00	1,30	0,30		-1,56		
			6,05	4,35		26,32		
			6,05	4,80		29,04		
	Parziale mq					308,88		
	Solai i= 50 cm	2,00	2,30	5,15		23,69		
	Parziale mq					23,69		
	Sommano positivi mq					335,32		
	Sommano negativi mq					-2,75		
	A R I P O R T A R E					332,57		368 ' 345,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					332,57		368 ' 345,53
26 CAM25_E04 .010.010.C	SOMMANO mq					332,57	81,86	27 ' 224,18
	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00	7,50	1,40		21,00		
			15,60	1,30		20,28		
			36,65	1,55		56,81		
	Parziale mq					98,09		
	Solai i= 50 cm *(lung.=(2,1+1,1)/2)	4,00	1,60	1,70		10,88		
	Parziale mq					10,88		
	SOMMANO mq					108,97	100,54	10 ' 955,84
	Parziale Solai (SbCat 4) euro							38 ' 180,02
	Parziale Elevazione 3° Impalcato (Cat 7) euro							68 ' 632,33
	A R I P O R T A R E							406 ' 525,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							406 '525,55
27 CAM25_E03 .010.030.B	Elevazione 4° Impalcato (Cat 8) Opere in c.a. (SbCat 3) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Pilastrì							
	- 30x80	22,00	0,30	0,80	2,630	13,89		
	- 20x110	2,00	0,20	1,10	2,630	1,16		
	Parziale mc					15,05		
	Travi emergenti							
	- vani scale 40x40	4,00	5,15	0,40	0,400	3,30		
		2,00	2,70	0,40	0,400	0,86		
	- 30x50	2,00	15,60	0,30	0,500	4,68		
		2,00	6,80	0,30	0,500	2,04		
	- 20x30 vani scale	2,00	7,50	0,20	0,300	0,90		
	Parziale mc					11,78		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80	0,240	1,57		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00	0,240	3,72		
		2,00	8,85	1,00	0,240	4,25		
		2,00	6,00	1,00	0,240	2,88		
	- 120x24		16,15	1,20	0,240	4,65		
			6,35	1,20	0,240	1,83		
	Parziale mc					18,90		
	SOMMANO mc					45,73	183,12	8 '374,08
28 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Pilastrì							
	- 30x80 *(par.ug.=2*22)	44,00	0,30		2,630	34,72		
	(par.ug.=2*22)	44,00		0,80	2,630	92,58		
	- 20x110 *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		2,630	2,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00		1,10	2,630	11,57		
	Parziale mq					140,97		
	Travi emergenti							
	- vani scale 40x40	4,00	5,15		0,400	8,24		
		4,00	5,15		0,160	3,30		
		4,00	5,15	0,40		8,24		
		2,00	2,70		0,400	2,16		
		2,00	2,70		0,160	0,86		
		2,00	2,70	0,40		2,16		
	- 30x50	2,00	15,60		0,500	15,60		
		2,00	15,60		0,260	8,11		
		2,00	15,60	0,30		9,36		
		4,00	6,80		0,260	7,07		
	A R I P O R T A R E					206,07		414 '899,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					206,07		414 '899,63
	- 20x30 vani scale	2,00	6,80	0,30		4,08		
		2,00	7,50		0,300	4,50		
		2,00	7,50		0,140	2,10		
		2,00	7,50	0,30		4,50		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80		6,56		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00		15,50		
		2,00	8,85	1,00		17,70		
		2,00	6,00	1,00		12,00		
	- 120x24		16,15	1,20		19,38		
			6,35	1,20		7,62		
	Parziale mq					159,04		
	SOMMANO mq					300,01	35,61	10 '683,36
29 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura pilastri 30x80 90 kg/mc di cls	13,89			90,000	1 '250,10		
	Armatura pilastri 20x110 120 kg/mc di cls	1,16			120,000	139,20		
	Armatura travi emergenti 120 kg/mc di cls	11,78			120,000	1 '413,60		
	Armatura travi a spessore 90 kg/mc di cls	18,90			90,000	1 '701,00		
	SOMMANO kg					4 '503,90	2,53	11 '394,87
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							30 '452,31
	Solai (SbCat 4)							
30 CAM25_E04 .025.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00	2,70	4,55		24,57		
		2,00	2,70	4,90		26,46		
		4,00	5,30	4,55		96,46		
		-4,00	0,85	0,35		-1,19		
		4,00	5,55	4,90		108,78		
		-4,00	1,30	0,30		-1,56		
			6,05	4,35		26,32		
			6,05	4,80		29,04		
	Parziale mq					308,88		
	Solai i= 50 cm	2,00	2,30	5,15		23,69		
	Parziale mq					23,69		
	Sommano positivi mq					335,32		
	Sommano negativi mq					-2,75		
	A R I P O R T A R E					332,57		436 '977,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					332,57		436 '977,86
	SOMMANO mq					332,57	81,86	27 '224,18
31 CAM25_E04 .010.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00	7,50 15,60 36,65	1,40 1,30 1,55		21,00 20,28 56,81		
	Parziale mq					98,09		
	Solai i= 50 cm *(lung.=(2,1+1,1)/2)	4,00	1,60	1,70		10,88		
	Parziale mq					10,88		
	SOMMANO mq					108,97	100,54	10 '955,84
	Parziale Solai (SbCat 4) euro							38 '180,02
	Parziale Elevazione 4° Impalcato (Cat 8) euro							68 '632,33
	A R I P O R T A R E							475 '157,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							475 '157,88
32 CAM25_E03 .010.030.B	Elevazione 5° Impalcato (Cat 9) Opere in c.a. (SbCat 3) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Pilastrini							
	- 30x80	22,00	0,30	0,80	2,630	13,89		
	- 20x110	2,00	0,20	1,10	2,630	1,16		
	Parziale mc					15,05		
	Travi emergenti							
	- vani scale 40x40	4,00	5,15	0,40	0,400	3,30		
		2,00	2,70	0,40	0,400	0,86		
	- 30x50	2,00	15,60	0,30	0,500	4,68		
		2,00	6,80	0,30	0,500	2,04		
	- 20x30 vani scale	2,00	8,00	0,20	0,300	0,96		
	Parziale mc					11,84		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80	0,240	1,57		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00	0,240	3,72		
		2,00	8,85	1,00	0,240	4,25		
		2,00	6,00	1,00	0,240	2,88		
	- 120x24		16,15	1,20	0,240	4,65		
			6,35	1,20	0,240	1,83		
	Parziale mc					18,90		
	SOMMANO mc					45,79	183,12	8 '385,06
33 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Pilastrini							
	- 30x80 *(par.ug.=2*22)	44,00	0,30		2,630	34,72		
	(par.ug.=2*22)	44,00		0,80	2,630	92,58		
	- 20x110 *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		2,630	2,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00		1,10	2,630	11,57		
	Parziale mq					140,97		
	Travi emergenti							
	- vani scale 40x40	4,00	5,15		0,400	8,24		
		4,00	5,15		0,160	3,30		
		4,00	5,15	0,40		8,24		
		2,00	2,70		0,400	2,16		
		2,00	2,70		0,160	0,86		
		2,00	2,70	0,40	0,300	0,65		
	- 30x50	2,00	15,60		0,500	15,60		
		2,00	15,60		0,260	8,11		
		2,00	15,60	0,30		9,36		
		4,00	6,80		0,260	7,07		
	A R I P O R T A R E					204,56		483 '542,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					204,56		483 ' 542,94
34 CAM25_E03 .040.010.A	- 20x30 vani scale	2,00	6,80	0,30		4,08		
		2,00	8,00		0,300	4,80		
		2,00	8,00		0,140	2,24		
		2,00	8,00	0,30		4,80		
	Parziale mq					79,51		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80		6,56		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00		15,50		
		2,00	8,85	1,00		17,70		
		2,00	6,00	1,00		12,00		
	- 120x24		16,15	1,20		19,38		
			6,35	1,20		7,62		
	Parziale mq					78,76		
	SOMMANO mq					299,24	35,61	10 ' 655,94
	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura pilastri 30x80 90 kg/mc di cls	13,89			90,000	1 ' 250,10		
	Armatura pilastri 20x110 120 kg/mc di cls	1,16			120,000	139,20		
	Armatura travi emergenti 120 kg/mc di cls	11,84			120,000	1 ' 420,80		
	Armatura travi a spessore 90 kg/mc di cls	18,90			90,000	1 ' 701,00		
	SOMMANO kg					4 ' 511,10	2,53	11 ' 413,08
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							30 ' 454,08
	Solai (SbCat 4)							
35 CAM25_E04 .025.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00	2,70	4,55		24,57		
		2,00	2,70	4,90		26,46		
		4,00	5,30	4,55		96,46		
		-4,00	0,85	0,35		-1,19		
		4,00	5,55	4,90		108,78		
		-4,00	1,30	0,30		-1,56		
			6,05	4,35		26,32		
			6,05	4,80		29,04		
	Parziale mq					308,88		
	Solai i= 50 cm	2,00	2,30	5,15		23,69		
	Parziale mq					23,69		
	Sommano positivi mq					335,32		
	Sommano negativi mq					-2,75		
	A R I P O R T A R E					332,57		505 ' 611,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					332,57		505 ' 611,96
	SOMMANO mq					332,57	81,86	27 ' 224,18
36 CAM25_E04 .010.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00	7,50	1,40		21,00		
			15,60	1,30		20,28		
			36,65	1,55		56,81		
	Parziale mq					98,09		
	Solai i= 50 cm *(lung.=(2,1+1,1)/2)	4,00	1,60	1,70		10,88		
	Parziale mq					10,88		
	SOMMANO mq					108,97	100,54	10 ' 955,84
	Parziale Solai (SbCat 4) euro							38 ' 180,02
	Parziale Elevazione 5° Impalcato (Cat 9) euro							68 ' 634,10
	A R I P O R T A R E							543 ' 791,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							543 '791,98
37 CAM25_E03 .010.030.B	Elevazione Impalcato di Copertura (Cat 10) Opere in c.a. (SbCat 3) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Pilastrì							
	- 30x80	22,00	0,30	0,80	2,630	13,89		
	- 20x110	2,00	0,20	1,10	2,630	1,16		
	Parziale mc					15,05		
	Travi emergenti							
	- vani scale 40x40	4,00	5,15	0,40	0,400	3,30		
		2,00	2,70	0,40	0,400	0,86		
	- 30x50	2,00	15,60	0,30	0,500	4,68		
		2,00	6,80	0,30	0,500	2,04		
	- 20x30 vani scale	2,00	8,00	0,20	0,300	0,96		
	Parziale mc					11,84		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80	0,240	1,57		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00	0,240	3,72		
		2,00	8,85	1,00	0,240	4,25		
		2,00	6,00	1,00	0,240	2,88		
	- 120x24		16,15	1,20	0,240	4,65		
			6,35	1,20	0,240	1,83		
	Parziale mc					18,90		
	SOMMANO mc					45,79	183,12	8 '385,06
38 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Pilastrì							
	- 30x80 *(par.ug.=2*22)	44,00	0,30		2,630	34,72		
	(par.ug.=2*22)	44,00		0,80	2,630	92,58		
	- 20x110 *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		2,630	2,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00		1,10	2,630	11,57		
	Parziale mq					140,97		
	Travi emergenti							
	- vani scale	4,00	5,15		0,400	8,24		
		4,00	5,15		0,160	3,30		
		4,00	5,15	0,40		8,24		
		2,00	2,70		0,400	2,16		
		2,00	2,70		0,160	0,86		
		2,00	2,70	0,40		2,16		
	- 30x50	2,00	15,60		0,500	15,60		
		2,00	15,60		0,260	8,11		
		2,00	15,60	0,30		9,36		
		2,00	8,00		0,300	4,80		
	A R I P O R T A R E					203,80		552 '177,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					203,80		552 ' 177,04
		2,00	8,00		0,140	2,24		
		2,00	8,00	0,30		4,80		
	Parziale mq					69,87		
	Travi a spessore							
	- travi 80x24	2,00	4,10	0,80		6,56		
	- 100x24	2,00	7,75	1,00		15,50		
		2,00	8,85	1,00		17,70		
		2,00	6,00	1,00		12,00		
	- 120x24		16,15	1,20		19,38		
			6,35	1,20		7,62		
	Parziale mq					78,76		
	SOMMANO mq					289,60	35,61	10 ' 312,66
39 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura pilastri 30x80 90 kg/mc di cls	13,89			90,000	1 ' 250,10		
	Armatura pilastri 20x110 120 kg/mc di cls	1,16			120,000	139,20		
	Armatura travi emergenti 120 kg/mc di cls	11,84			120,000	1 ' 420,80		
	Armatura travi a spessore 90 kg/mc di cls	18,90			90,000	1 ' 701,00		
	SOMMANO kg					4 ' 511,10	2,53	11 ' 413,08
	Parziale Opere in c.a. (SbCat 3) euro							30 ' 110,80
	Solai (SbCat 4)							
40 CAM25_E04 .025.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00	2,70	4,55		24,57		
		2,00	2,70	4,90		26,46		
		4,00	5,30	4,55		96,46		
		-4,00	0,85	0,35		-1,19		
		4,00	5,55	4,90		108,78		
		-4,00	1,30	0,30		-1,56		
			6,05	4,35		26,32		
			6,05	4,80		29,04		
	Parziale mq					308,88		
	Solai monotrave i= 50 cm	2,00	2,30	5,15		23,69		
	Parziale mq					23,69		
	Sommano positivi mq					335,32		
	Sommano negativi mq					-2,75		
	SOMMANO mq					332,57	81,86	27 ' 224,18
	A R I P O R T A R E							601 ' 126,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							601 '126,96
41 CAM25_E04 .010.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm							
	Solai bitrave i= 62 cm	2,00	7,50 15,60 36,65	1,40 1,30 1,55		21,00 20,28 56,81		
	Parziale mq					98,09		
	Solai i= 50 cm *(lung.=(2,1+1,1)/2)	4,00	1,60	1,70		10,88		
	Parziale mq					10,88		
	SOMMANO mq					108,97	100,54	10 '955,84
	Parziale Solai (SbCat 4) euro							38 '180,02
	Parziale Elevazione Impalcato di Copertura (Cat 10) euro							68 '290,82
	Parziale STRUTTURE INTELAIATE (SpCat 2) euro							470 '563,42
	A R I P O R T A R E							612 '082,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							612 '082,80
42 CAM25_E13 .090.010.A	OPERE CIVILI GENERALI (SpCat 3) Finiture Piano Interrato (Cat 11) Pavimentazione industriale (SbCat 8) Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatu ... tato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm Sottofondo rampa Sottofondo piano garage mq - locali zona scale e ascensori mq A detrarre impronta fondazioni (principali e secondarie) mq Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq							
			16,15	5,00		80,75		
			1133,00			1 ' 133,00		
			30,00			30,00		
			-325,00			-325,00		
						1 ' 243,75		
						-325,00		
						918,75	11,71	10 '758,56
43 CAM25_E13 .090.020.A	Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene Sottofondo rampa Sottofondo piano garage mq - locali zona scale e ascensori mq SOMMANO mq							
			15,00	5,00		75,00		
			1100,00			1 ' 100,00		
			30,00			30,00		
						1 ' 205,00	1,96	2 '361,80
44 CAM25_E03 .010.070.A	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 3 ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30. Pavimento rampa Sottofondo piano garage mq - locali zona scale e ascensori mq SOMMANO mc							
			15,00	5,00	0,100	7,50		
			1100,00		0,100	110,00		
			30,00		0,100	3,00		
						120,50	185,70	22 '376,85
45 CAM25_E03 .040.010.B	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.							
	A R I P O R T A R E							647 '580,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							647 '580,01
46 CAM25_E13 .090.030.A	Per armatura pavimento industriale							
	- pavimento rampa		15,00	5,00	2,220	166,50		
	- pavimento piano garage mq		1100,00		2,220	2 '442,00		
	- pavimento locali zona scale e ascensori mq		30,00		2,220	66,60		
	SOMMANO kg					2 '675,10	2,71	7 '249,52
	Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolver ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldada.							
	Piano garage mq		1100,00			1 '100,00		
	SOMMANO mq					1 '100,00	31,74	34 '914,00
	Parziale Pavimentazione industriale (SbCat 8) euro							77 '660,73
	Divisori Interni (SbCat 6)							
47 CAM25_E08 .020.025.B	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm							
	- pareti loocali zone scale	2,00	12,70		2,450	62,23		
		-2,00	0,80		2,100	-3,36		
		-4,00	0,90		2,100	-7,56		
	- pareti locali zona ascensori	2,00	5,00		2,650	26,50		
		-2,00	0,90		2,100	-3,78		
	Sommano positivi mq					88,73		
	Sommano negativi mq					-14,70		
	SOMMANO mq					74,03	53,09	3 '930,25
	Parziale Divisori Interni (SbCat 6) euro							3 '930,25
48 NP 02	Intonaci (SbCat 7)							
	Esecuzione di tonachino colorato posato a fratazzo metallico. dello spessore di almeno 3 mm, in grado di coprire gli effetti del disarmo.							
	Divisori interni Vedi voce n° 51 [mq 74.03]					74,03		
	- pareti interne vani scale	2,00	16,00		2,450	78,40		
		4,00	2,50		2,450	24,50		
	A R I P O R T A R E					176,93		693 '673,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,93		693 ' 673,78
49 CAM25_E07 .010.030.A	- intradosso rampe e pianerottolo	2,00	12,00			24,00		
	- pareti vani ascensori	2,00	8,25		2,650	43,73		
	SOMMANO mq					244,66	23,00	5 ' 627,18
	Parziale Intonaci (SbCat 7) euro							5 ' 627,18
	Massetti e opere di sottofondo (SbCat 10)							
	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	Per locali zona scale e ascensori mq					22,00		
	SOMMANO mq					22,00	15,79	347,38
	Parziale Massetti e opere di sottofondo (SbCat 10) euro							347,38
	Pavimenti (SbCat 11)							
50 CAM25_E13 .030.010.C	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm							
	Vedi voce n° 53 [mq 22.00]					22,00		
	SOMMANO mq					22,00	44,66	982,52
	Parziale Pavimenti (SbCat 11) euro							982,52
51 NP 04	Opere in pietra e marmo (SbCat 13)							
	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale "Peperino", dello spessore cm 3,00, con superficie a vista levigata e coste ... atura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.							
	Scale interne							
	- pedate *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30		12,96		
	- soglie porte ascensori	2,00	1,20	0,20		0,48		
	SOMMANO mq					13,44	95,00	1 ' 276,80
	A R I P O R T A R E							701 ' 907,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							701 '907,66
52 NP 05	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale "Peperino", dello spessore cm 2,00, con superficie a vista levigata e coste ... atura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Scale interne - alzate *(par.ug.=2*18) - pavimento pianerottolo - zoccolini gradini *(par.ug.=4*18) - zoccolini pianerottoli	36,00 2,00 72,00 2,00	1,20 2,80 0,40 4,50		0,150 0,150 0,150	6,48 5,60 4,32 1,35		
	SOMMANO mq					17,75	85,00	1 '508,75
	Parziale Opere in pietra e marmo (SbCat 13) euro							2 '785,55
	Infissi Interni (SbCat 15)							
53 NP 06	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ELMO FIRE DOOR ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio tipo b per applicazione in luce e su corridoi o ... ticazione e omologazione. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60.Dimensioni 800 x 2.150 mm.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	450,00	900,00
54 NP 07	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ELMO FIRE DOOR ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio tipo b per applicazione in luce e su corridoi o ... ticazione e omologazione. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60.Dimensioni 900 x 2.150 mm.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	480,00	2 '880,00
55 CAM25_E18 .075.045.C	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	319,23	2 '553,84
	Parziale Infissi Interni (SbCat 15) euro							6 '333,84
	Infissi Esterni (SbCat 16)							
	A R I P O R T A R E							709 '750,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							709 '750,25
56 CAM25_E18 .050.050.A	Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. - porta su rampa			5,00	2,450	12,25		
	SOMMANO mq					12,25	173,17	2 '121,33
	Parziale Infissi Esterni (SbCat 16) euro							2 '121,33
	Tinteggiature e verniciature (SbCat 18)							
57 NP 09	Verniciatura a bande diagonali a 45° alternate di colore grigio chiaro e blu su pareti e pilastri piano garage, h= 1,00 mt, già trattati con tonachino di colore grigio. - pareti vani scale - pilastri - pareti vani ascensori	2,00 22,00 5,00 2,00	14,50 2,20 2,00 13,60			29,00 48,40 10,00 27,20		
	SOMMANO ml					114,60	25,00	2 '865,00
	Parziale Tinteggiature e verniciature (SbCat 18) euro							2 '865,00
	Parziale Finiture Piano Interrato (Cat 11) euro							102 '653,78
	A RIPORTARE							714 '736,58

COMMITTENTE: PTAI S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							720 '202,91
61 CAM25_E08 .020.025.C	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm							
	Setti T3b	4,00	0,50		2,900	5,80		
		4,00	0,20		2,900	2,32		
	SOMMANO mq					8,12	72,38	587,73
62 CAM25_E22 .010.010.F	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zinca ... eriale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete							
	Corpi servizi igienici	4,00	7,50		2,900	87,00		
	a detrarre porte interne II4	-4,00	1,80		2,150	-15,48		
	a detrarre porte interne II3	-8,00	0,80		2,150	-13,76		
	Sommano positivi mq					87,00		
	Sommano negativi mq					-29,24		
	SOMMANO mq					57,76	64,93	3 '750,36
63 CAM25_E22 .010.010.C	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm							
	Vedi voce n° 62 [mq 57,76]					57,76		
	SOMMANO mq					57,76	12,20	704,67
	Parziale Divisori Interni (SbCat 6) euro							9 '024,88
	Intonaci (SbCat 7)							
64 CAM25_E16 .020.010.C	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento							
	Su superfici esterne							
	- tamponature esterne tipo T2a	2,00	0,75		3,000	4,50		
		2,00	4,70		3,000	28,20		
		2,00	5,20		3,000	31,20		
		2,00	0,40		3,000	2,40		
	A R I P O R T A R E					66,30		725 '245,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,30		725 ' 245,67
	Parziale mq					66,30		
	Tamponature esterne tipo T3a	2,00	7,40		3,000	44,40		
			15,40		3,000	46,20		
	a detrarre infissi							
	- tipo IE2	-4,00	1,00		2,150	-8,60		
	- tipo IE3	-4,00	1,20		2,500	-12,00		
	- tipo IE4	-16,00	2,00		2,500	-80,00		
	Parziale mq					-10,00		
	Sommano positivi mq					156,90		
	Sommano negativi mq					-100,60		
	SOMMANO mq					56,30	18,62	1 ' 048,31
65 CAM25_E16 .020.030.C	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento							
	Su murature esterne (faccia interna)							
	Vedi voce n° 58 [mq 30,42]					30,42		
	Vedi voce n° 59 [mq -13,02]					13,02		
	Parziale mq					43,44		
	Squarci infissi esterni							
	- tipo IE2	4,00	1,00	0,30		1,20		
		8,00		0,30	2,150	5,16		
	- tipo IE3	4,00	1,20	0,30		1,44		
		8,00		0,30	2,500	6,00		
	- tipo IE4	16,00	2,00	0,30		9,60		
		32,00		0,30	2,500	24,00		
	Parziale mq					47,40		
	Su murature interne							
	Vedi voce n° 66 [mq 87.62]					49,92		
	Vedi voce n° 67 [mq 8.12]					8,12		
	Parziale mq					58,04		
	Su pilastri	6,00	0,80		2,700	12,96		
		2,00	1,60		2,700	8,64		
		8,00	1,90		2,700	41,04		
		4,00	2,20		2,700	23,76		
	Su pareti ascensori	2,00	10,40		2,900	60,32		
		-2,00	1,20		2,250	-5,40		
	Parziale mq					141,32		
	Soffitto aggetti esterni		37,50		0,200	7,50		
			37,50	0,50		18,75		
			37,50		0,200	7,50		
		2,00	4,70	3,10		29,14		
		2,00	1,50	1,70		5,10		
		4,00	5,50		0,200	4,40		
	- locali tecnici	4,00	3,50			14,00		
	Parziale mq					86,39		
	Sommano positivi mq					381,99		
	A R I P O R T A R E					376,59		726 ' 293,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					376,59		726 '293,98
	Sommano negativi mq					-5,40		
	SOMMANO mq					376,59	26,00	9 '791,34
66 NP 02	Esecuzione di tonachino colorato posato a fratazzo metallico. dello spessore di almeno 3 mm, in grado di coprire gli effetti del disarmo.							
	Corpi Scale esterne							
	- pareti interne vani scale		17,50		3,100	54,25		
		8,00	2,50		2,500	50,00		
		4,00	1,30		2,500	13,00		
	- intradosso rampe e pianerottoli	2,00	12,00			24,00		
	a detrarre porte locali tecnici	-2,00	0,70		2,100	-2,94		
	Sommano positivi mq					141,25		
	Sommano negativi mq					-2,94		
	SOMMANO mq					138,31	23,00	3 '181,13
	Parziale Intonaci (SbCat 7) euro							14 '020,78
	Isolamenti e impermeabilizzazioni (SbCat 9)							
67 NP 10	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in pannelli di fibrocemento EQUITONE serie Natura colori N162 e N861 di spessore 8 mm ripartiti e suddivisi come da prospetti esecu ... luso altresì il pannello isolante URSA GLASSWOOL FDP 3/VR di spessore 50 mm fissatto alla struttura con idonei supporti.							
	Vedi voce n° 64 [mq 56,30]					56,30		
	SOMMANO mq					56,30	105,00	5 '911,50
68 CAM25_E12 .040.030.B	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, ri ... di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero							
	Pavimenti interni mq	2,00	95,00			190,00		
		2,00	95,00			190,00		
	- servizi igienici	8,00	1,40	1,30		14,56		
		4,00	1,40	1,10		6,16		
	Parziale mq					400,72		
	SOMMANO mq					400,72	4,45	1 '783,20
69 CAM25_E10 .030.030.C	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile) Isolamento termico							
	A R I P O R T A R E							746 '961,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							746 '961,15
70 CAM25_E12 .060.010.A	ed acustico realizzato con pan ... fusione del vapore acquoso $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 5 cm							
	Vedi voce n° 68 [mq 400,72]					400,72		
	SOMMANO mq					400,72	49,92	20 '003,94
	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m							
	Per stalli e marciapiedi - marciapiedi mq - stalli mq					298,00 136,00		
	Per cortili di pertinenza - spessore medio 10 cm		36,50			36,50		
		2,00	8,00	2,60		41,60		
			16,00	2,60		41,60		
	Locali tecnici zona scale	4,00	3,50			14,00		
	Parziale mq					567,70		
71 CAM25_E12 .020.010.B	SOMMANO mq					567,70	2,02	1 '146,75
	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna							
	Vedi voce n° 70 [mq 567,70]					567,70		
	SOMMANO mq					567,70	28,50	16 '179,45
	Parziale Isolamenti e impermeabilizzazioni (SbCat 9) euro							45 '024,84
	Massetti e opere di sottofondo (SbCat 10)							
	Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un imp ... arte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 250 kg/m ³ resistenza a compressione minima 10 kg/ m ²							
	Per superfici marciapiedi e stalli - spessore medio 5 cm							
	- marciapiedi mq - stalli mq	298,00 136,00			0,050 0,050	14,90 6,80		
	Per cortili di pertinenza - spessore medio 10 cm		39,50		0,050	1,98		
72 CAM25_E07 .020.040.B								
	A R I P O R T A R E					23,68		784 '291,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23,68		784 '291,29
73 CAM25_E07 .010.030.A		2,00	8,00 16,00	2,60 2,60	0,050 0,050	2,08 2,08		
	SOMMANO mc					27,84	247,27	6 '884,00
	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	Pavimentazioni esterne					136,00		
	- stalli mq					36,50		
	- cortili di pertinenza	2,00	8,00	2,60		41,60		
			16,00	2,60		41,60		
	- locali tecnici zona scale	4,00	3,50			14,00		
	Parziale mq					269,70		
	Pavimentazioni interne Vedi voce n° 69 [mq 400,72]					400,72		
	Parziale mq					400,72		
	SOMMANO mq					670,42	15,79	10 '585,93
	Parziale Massetti e opere di sottofondo (SbCat 10) euro							17 '469,93
	Pavimenti (SbCat 11)							
74 CAM25_U05 .070.030.A	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi ... ni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 mm							
	- marciapiedi mq					298,00		
	SOMMANO mq					298,00	37,77	11 '255,46
75 NP 11	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato CASALGRANDEPADANA modello METROPOLIS, spessore 9 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tip ... ione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x60 cm, colore metro sand, con superficie antiscivolo R11.							
	Per cortili di pertinenza		39,50			39,50		
		2,00	8,00	2,60		41,60		
			16,00	2,60		41,60		
	A RIPORTARE					122,70		813 '016,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					122,70		813 '016,68
	SOMMANO mq					122,70	42,00	5 '153,40
76 CAM25_E13 .030.010.C	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm							
	Locali tecnici zona scale	4,00	3,50			14,00		
	SOMMANO mq					14,00	44,66	625,24
77 CAM25_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .							
	Pavimento stalli mq	136,00			5,000	680,00		
	SOMMANO mq/cm					680,00	2,59	1 '761,20
78 CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.							
	Pavimento stalli mq	136,00			3,000	408,00		
	SOMMANO mq/cm					408,00	2,85	1 '162,80
79 NP 12	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato CASALGRANDEPADANA modello METROPOLIS, spessore 9 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tip ... i di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, colore metro sand, con superficie R10.							
	Pavimenti interni Moduli mq	2,00 2,00	95,00 95,00			190,00 190,00		
	SOMMANO mq					380,00	79,17	30 '084,60
80 NP 13	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato CASALGRANDEPADANA modello METROPOLIS, spessore 9 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tip ... i di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x60 cm, colore metro sand, con							
	A R I P O R T A R E							851 '803,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							851 ' 803,92
81 NP 03	superficie R10.							
	Servizi igienici	8,00	1,40	1,30		14,56		
		4,00	1,40	1,10		6,16		
	SOMMANO mq					20,72	51,62	1 ' 069,57
	Parziale Pavimenti (SbCat 11) euro							51 ' 112,27
	Rivestimenti e battiscopa (SbCat 12)							
	Fornitura e posa in opera con collante di battiscopa in pietra "Peperino" dello spessore 1,5 cm e altezza 10 cm.							
	Interno Moduli	2,00	11,00			22,00		
		2,00	9,00			18,00		
		2,00	8,80			17,60		
		2,00	2,20			4,40		
		2,00	2,90			5,80		
		2,00	1,80			3,60		
	Parziale ml					71,40		
	Interno locali tecnici corpi scale	4,00	7,00			28,00		
	Esterno locali tecnici	2,00	13,00			26,00		
	Parziale ml					54,00		
	Esterno fabbricato	2,00	13,60			27,20		
		2,00	37,50			75,00		
	a detrarre ingresso ascensori	-2,00	1,20			-2,40		
	a detrarre infissi							
	- tipo IE2	-2,00	1,00			-2,00		
	- tipo IE3	-2,00	1,20			-2,40		
	- tipo IE4	-2,00	2,00			-4,00		
	Parziale ml					91,40		
	Sommano positivi ml					227,60		
	Sommano negativi ml					-10,80		
	SOMMANO ml					216,80	13,00	2 ' 818,40
82 NP 14	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato CASALGRANDEPADANA modello METROPOLIS, tipo MOSAICO 5x15, spessore 9 mm, poste in opera con idoneo collante su sottofo ... li), i tagli a misura, gli sfridi, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, colore metro graphite.							
	Servizi Igienici	14,00	1,40		2,400	47,04		
		22,00	1,30		2,400	68,64		
		6,00	1,10		2,400	15,84		
	a detrarre porte interne	-16,00	0,70		2,150	-24,08		
		-4,00	0,80		2,150	-6,88		
		-4,00	1,00		0,600	-2,40		
	A R I P O R T A R E					98,16		855 ' 691,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					98,16		855 ' 691,89
83 NP 04	Sommano positivi mq					131,52		
	Sommano negativi mq					-33,36		
	SOMMANO mq					98,16	37,00	3 ' 631,92
	Parziale Rivestimenti e battiscopa (SbCat 12) euro							6 ' 450,32
	Opere in pietra e marmo (SbCat 13)							
	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale "Peperino", dello spessore cm 3,00, con superficie a vista levigata e coste ... atura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.							
	Scale interne							
	- pedate *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30		12,96		
	- soglie infissi esterni							
	tipo IE2	4,00	1,00	0,30		1,20		
	tipo IE3	4,00	1,20	0,30		1,44		
	tipo IE4	16,00	2,00	0,30		9,60		
	- soglie ascensori	2,00	1,20	0,20		0,48		
	- soglie locali tecnici zona scale	2,00	0,80	0,20		0,32		
	SOMMANO mq					26,00	95,00	2 ' 470,00
84 NP 05	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale "Peperino", dello spessore cm 2,00, con superficie a vista levigata e coste ... atura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.							
	Scale interne							
	- alzate *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20		0,150	6,48		
	- pavimento pianerottolo	2,00	2,80			5,60		
	- zoccolini gradini *(par.ug.=4*18)	72,00	0,40		0,150	4,32		
	- zoccolini pianerottoli	2,00	4,50		0,150	1,35		
	Parziale mq					17,75		
	Correnti cortili di pertinenza		37,50	0,15		5,63		
		5,00	3,75	0,15		2,81		
		7,00	2,50	0,15		2,63		
		4,00	8,00	0,15		4,80		
	Parziale mq					15,87		
	Correnti stalli	2,00	6,50	0,15		1,95		
		6,00	6,00	0,15		5,40		
			12,50	0,15		1,88		
	Parziale mq					9,23		
	Correnti su muretti rampa		37,50	0,25		9,38		
	Parziale mq					9,38		
	SOMMANO mq					52,23	85,00	4 ' 439,55
	A R I P O R T A R E							866 ' 233,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							866 '233,36
	Parziale Opere in pietra e marmo (SbCat 13) euro							6 '909,55
	Infissi Interni (SbCat 15)							
85 CAM25_E18 .045.015.A	Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere							
	Servizi Igienici							
	- tipo II4	4,00	5,00			20,00		
	- tipo II3	8,00	4,90			39,20		
	- tipo II6	4,00	2,20			8,80		
	SOMMANO ml					68,00	10,86	738,48
86 NP 15	Fornitura e posa in opera di porta interna ERMETIKA modello ABSOLUTE SWING con anta mobile filo muro tamburata e laccata nel colore a scelta del committente, compresa tutta la ferr ... aria per il fissaggio, delle maniglie, le guarnizioni delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca.							
	Servizi Igienici							
	- tipo II4	4,00		0,80	2,100	6,72		
	- tipo II3	8,00		0,70	2,100	11,76		
	SOMMANO mq					18,48	218,00	4 '028,64
	Parziale Infissi Interni (SbCat 15) euro							4 '767,12
	Infissi Esterni (SbCat 16)							
87 CAM25_E18 .045.015.A	Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere							
	Tipo IE1							
	- guardianie	2,00	4,90			9,80		
	- locali tecnici	2,00	4,90			9,80		
	Tipo IE 2							
	- ingressi uffici	4,00	5,10			20,40		
	SOMMANO ml					40,00	10,86	434,40
88 NP 16	Fornitura e posa in opera di porta a battente a una anta in acciaio, modello ELMO MULTIUSO PER ESTERNO, costituita da: telaio angolare su tre lati, pressopiegato in acciaio ad alta ... primaria reversibile; anta secondaria con contro serratura con aste interne di autobloccaggio. Dimensioni: 800 x							
	A R I P O R T A R E							871 '434,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							871 ' 434,88
89 NP 17	2150 mm							
	Tipo IE1 - guardanie - locali tecnici	2,00 2,00		0,70 0,70	2,100 2,100	2,94 2,94		
	SOMMANO mq					5,88	250,00	1 ' 470,00
	Fornitura e posa in opera di portoncino blindato in acciaio zincato a caldo di qualunque dimensione, con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, v ... porta, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione.							
90 NP 18	Tipo IE 2 - ingressi moduli	4,00		0,90	2,100	7,56		
	SOMMANO mq					7,56	380,21	2 ' 874,39
	Fornitura e posa in opera di porta finestra ad anta battente, apertura manuale verso l'interno del sistema SCHUCO AWS 65.HI in profili estrusi di alluminio verniciato grigio 7016, ... controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica inferiore a 1,75 W/mqK.							
	- infissi tipo IE3	4,00		1,10	2,450	10,78		
91 NP 19	SOMMANO mq					10,78	600,00	6 ' 468,00
	Fornitura e posa in opera di porta finestra fissa del sistema SCHUCO AWS 65.HI in profili estrusi di alluminio verniciato grigio 7016, a taglio termico e giunto aperto, completo di ... controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica inferiore a 1,75 W/mqK.							
	- vetrata tipo IE4	14,00		1,80	2,300	57,96		
	SOMMANO mq					57,96	420,00	24 ' 343,20
92 CAM25_E19 .010.010.A	Parziale Infissi Esterni (SbCat 16) euro							35 ' 589,99
	Opere in ferro (SbCat 17)							
92 CAM25_E19 .010.010.A	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compre ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	A R I P O R T A R E							906 ' 590,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							906 '590,47
93 CAM25_E19 .040.030.A	- per struttura di sostegno grigliati botole di areazione 20 kg/mq	2,00	4,00	2,50	20,000	400,00		
	- per montanti recinzioni esterne sui due fronti dei cortili kg				400,000	400,00		
	SOMMANO kg					800,00	4,66	3 '728,00
	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti					800,00		
	Vedi voce n° 92 [kg 800,00]					800,00		
94 CAM25_E19 .030.010.A	SOMMANO kg					800,00	1,54	1 '232,00
	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.							
	- grigliati botole di areazione - antitacco		4,00	2,50	20,000	200,00		
	- grigliati recinzioni esterne cortili	7,00	25,00 2,50	1,60 1,60	12,000 12,000	480,00 336,00		
	SOMMANO kg					1 '016,00	9,69	9 '845,04
95 CAM25_E19 .010.070.A	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.							
	Corrimano scala da piano interrato a piano terra	4,00	15,00		5,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	10,29	3 '087,00
96 CAM25_E21 .050.040.A	Parziale Opere in ferro (SbCat 17) euro							17 '892,04
	Tinteggiature e verniciature (SbCat 18)							
	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco							
	Corrimano scala da piano interrato a piano terra	4,00	15,00		0,150	9,00		
	SOMMANO mq					9,00	12,36	111,24
	A RIPORTARE							924 '593,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924 '593,75
97 CAM25_E21 .010.005.A	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Su superfici intonacate Vedi voce n° 65 [mq 376,59] Su pareti in cartongesso Vedi voce n° 62 [mq 57,76] A detrarre rivestimento Vedi voce n° 88 [mq 116.40] Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	2,00				376,59 115,52 -98,16 492,11 -98,16 393,95		
98 CAM25_E21 .010.010.A	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 103 [mq 954.62] SOMMANO mq					393,95 393,95	10,46 3,73	4 '120,72 1 '469,43
99 CAM25_E21 .020.030.B	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Vedi voce n° 104 [mq 954.62] SOMMANO mq					393,95 393,95	9,96	3 '923,74
	Parziale Tinteggiature e verniciature (SbCat 18) euro Divisori Interni (SbCat 6)							9 '625,13
100 CAM25_E22 .010.010.N	Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di ... ne di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Pareti cavedi SOMMANO mq	8,00 4,00		1,30 1,10	2,900 2,900	30,16 12,76 42,92	61,48	2 '638,72
	A R I P O R T A R E							936 '746,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936 '746,36
	Parziale Divisori Interni (SbCat 6) euro							2 '638,72
	Controsoffitti (SbCat 14)							
101 CAM25_E17 .010.020.E	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	Servizi Igienici Vedi voce n° 86 [mq 20.72]					20,72		
	SOMMANO mq					20,72	46,60	965,55
	Parziale Controsoffitti (SbCat 14) euro							965,55
	Infissi Interni (SbCat 15)							
102 NP 15	Fornitura e posa in opera di porta interna ERMETIKA modello ABSOLUTE SWING con anta mobile filo muro tamburata e laccata nel colore a scelta del committente, compresa tutta la ferr ... aria per il fissaggio, delle maniglie, le guarnizioni delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca.							
	- porte II6	4,00		1,00	0,600	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	218,00	523,20
	Parziale Infissi Interni (SbCat 15) euro							523,20
	Tinteggiature e verniciature (SbCat 18)							
103 CAM25_E21 .010.005.A	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato							
	Vedi voce n° 107 [mq 20.72]					20,72		
	SOMMANO mq					20,72	10,46	216,73
104 CAM25_E21 .010.010.A	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche							
	Vedi voce n° 109 [mq 20.72]					20,72		
	A R I P O R T A R E					20,72		938 '451,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,72		938 ' 451,84
105 CAM25_E21 .020.030.B	SOMMANO mq					20,72	3,73	77,29
	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche							
	Vedi voce n° 110 [mq 20.72]					20,72		
	SOMMANO mq					20,72	9,96	206,37
	Parziale Tinteggiature e verniciature (SbCat 18) euro							500,39
	Parziale Finiture Piano Terra (Cat 12) euro							223 ' 998,92
	A R I P O R T A R E							938 ' 735,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938 '735,50
106 CAM25_E08 .020.025.D	Finiture Piano 1° (Tipo) (Cat 13) Murature e tamponature (SbCat 5) Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm Tamponature esterne tipo T2a	2,00 2,00 2,00	4,70 5,20 1,70		2,600 2,600 2,600	24,44 27,04 8,84		
	SOMMANO mq					60,32	79,77	4 '811,73
107 CAM25_E08 .020.025.C	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm Tamponature esterne tipo T3a	2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 6,00 4,00	2,85 4,35 6,35 0,25 3,10 1,50 3,00 0,45 6,75		2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900	16,53 50,46 18,42 2,90 17,98 17,40 52,20 5,22 19,58		
	a detrarre infissi							
	- tipo IE2	-4,00	1,00		2,150	-8,60		
	- tipo IE3	-20,00	1,20		2,500	-60,00		
	Sommano positivi mq					200,69		
	Sommano negativi mq					-68,60		
	SOMMANO mq					132,09	72,38	9 '560,67
	Parziale Murature e tamponature (SbCat 5) euro							14 '372,40
	Divisori Interni (SbCat 6)							
108 CAM25_E08 .020.025.D	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm Divisori tipo T2b	2,00 2,00	4,20 5,20		2,600 2,600	21,84 27,04		
	A R I P O R T A R E					48,88		953 '107,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,88		953 '107,90
			11,55		2,900	33,50		
	SOMMANO mq					82,38	79,77	6 '571,45
109 CAM25_E22 .010.010.F	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zinca ... eriale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete							
	Corpi servizi igienici	4,00	6,50		2,900	75,40		
		6,00	1,70		2,900	29,58		
	a detrarre porte interne II4	-4,00	1,80		2,150	-15,48		
	a detrarre porte interne II3	-8,00	0,80		2,150	-13,76		
	Sommano positivi mq					104,98		
	Sommano negativi mq					-29,24		
	SOMMANO mq					75,74	64,93	4 '917,80
110 CAM25_E22 .010.010.C	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm							
	Vedi voce n° 115 [mq 97.20]					75,74		
	SOMMANO mq					75,74	12,20	924,03
	Parziale Divisori Interni (SbCat 6) euro							12 '413,28
	Intonaci (SbCat 7)							
111 CAM25_E16 .020.010.C	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento							
	Su superfici esterne							
	- tamponature esterne tipo T2a	2,00	4,70		3,150	29,61		
		2,00	5,20		3,150	32,76		
		2,00	1,70		3,150	10,71		
	Parziale mq					73,08		
	Tamponature esterne tipo T3a	2,00	2,85		3,150	17,96		
		4,00	4,55		3,150	57,33		
			6,35		3,150	20,00		
		4,00	0,25		3,150	3,15		
		2,00	3,10		3,150	19,53		
		4,00	1,50		3,150	18,90		
		4,00	0,45		3,150	5,67		
	A R I P O R T A R E					215,62		965 '521,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					215,62		965 ' 521,18
112 CAM25_E16 .020.030.C	a detrarre infissi		6,75		3,150	21,26		
	- tipo IE2	-4,00	1,00		2,150	-8,60		
	- tipo IE3	-20,00	1,20		2,500	-60,00		
	Parziale mq					95,20		
	Sommano positivi mq					236,88		
	Sommano negativi mq					-68,60		
	SOMMANO mq					168,28	18,62	3 ' 133,37
	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento							
	Su murature esterne (faccia interna) Vedi voce n° 112 [mq 60.32] Vedi voce n° 113 [mq 151.81]					60,32 132,09		
	Parziale mq					192,41		
	Su murature interne Vedi voce n° 114 [mq 88.18]					82,38		
	Parziale mq					82,38		
	Su pilastri	6,00	0,80		2,700	12,96		
		2,00	1,10		2,700	5,94		
		8,00	1,90		2,700	41,04		
		4,00	2,20		2,700	23,76		
	Su pareti ascensori	2,00	10,40		2,900	60,32		
		-2,00	1,20		2,250	-5,40		
	Parziale mq					138,62		
	Soffitti aggetti esterni	2,00	5,80	0,70		8,12		
		2,00	11,70	1,00		23,40		
		2,00	11,70		0,200	4,68		
		2,00	3,20	0,50		3,20		
			37,50	0,80		30,00		
			30,00		0,200	6,00		
		2,00	4,70	3,10		29,14		
		2,00	1,50	1,70		5,10		
		4,00	5,50		0,200	4,40		
	Parziale mq					114,04		
	Sommano positivi mq					532,85		
	Sommano negativi mq					-5,40		
	SOMMANO mq					527,45	26,00	13 ' 713,70
	Esecuzione di tonachino colorato posato a fratazzo metallico. dello spessore di almeno 3 mm, in grado di coprire gli effetti del disarmo.							
	Corpi Scale esterne - pareti interne vani scale		16,50		3,150	51,98		
	A R I P O R T A R E					51,98		982 ' 368,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,98		982 '368,25
114 NP 10	- pareti esterne	2,00	10,00		3,150	63,00		
	- intradosso rampe e pianerottoli	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO mq					138,98	23,00	3 '196,54
	Parziale Intonaci (SbCat 7) euro							20 '043,61
	Isolamenti e impermeabilizzazioni (SbCat 9)							
	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in pannelli di fibrocemento EQUITONE serie Natura colori N162 e N861 di spessore 8 mm ripartiti e suddivisi come da prospetti esecu ... luso altresì il pannello isolante URSA GLASSWOOL FDP 3/VR di spessore 50 mm fissato alla struttura con idonei supporti.							
	Vedi voce n° 111 [mq 168,28]					168,28		
	SOMMANO mq					168,28	105,00	17 '669,40
	115 CAM25_E12 .040.030.B							
	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, ri ... di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero							
116 CAM25_E12 .060.010.A	Pavimenti interni mq	2,00	95,00			190,00		
		2,00	95,00			190,00		
	- servizi igienici	8,00	1,40	1,30		14,56		
		4,00	1,40	1,10		6,16		
	Parziale mq					400,72		
	SOMMANO mq					400,72	4,45	1 '783,20
	116 CAM25_E12 .060.010.A							
	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m							
	Aggetti esterni	2,00	5,80	0,70		8,12		
		2,00	11,70	1,00		23,40		
117 CAM25_E12 .020.010.B		2,00	3,20	0,50		3,20		
			37,30	0,80		29,84		
		2,00	4,70	3,10		29,14		
		2,00	1,50	1,70		5,10		
	SOMMANO mq					98,80	2,02	199,58
	117 CAM25_E12 .020.010.B							
	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di							
	A R I P O R T A R E							1 '005 '216,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '005 '216,97
118 CAM25_E07 .010.030.A	12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna							
	Vedi voce n° 116 [mq 98,80]					98,80		
	SOMMANO mq					98,80	28,50	2 '815,80
	Parziale Isolamenti e impermeabilizzazioni (SbCat 9) euro							22 '467,98
	Massetti e opere di sottofondo (SbCat 10)							
	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	Pavimenti interni mq	2,00	95,00			190,00		
		2,00	95,00			190,00		
	- servizi igienici	8,00	1,40	1,30		14,56		
		4,00	1,40	1,10		6,16		
	Aggetti esterni	2,00	5,80	0,70		8,12		
		2,00	11,70	1,00		23,40		
		2,00	3,20	0,50		3,20		
			37,30	0,80		29,84		
		2,00	4,70	3,10		29,14		
		2,00	1,50	1,70		5,10		
	SOMMANO mq					499,52	15,79	7 '887,42
	Parziale Massetti e opere di sottofondo (SbCat 10) euro							7 '887,42
	Pavimenti (SbCat 11)							
119 NP 11	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato CASALGRANDEPADANA modello METROPOLIS, spessore 9 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tip ... ione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x60 cm, colore metro sand, con superficie antiscivolo R11.							
	Aggetti esterni	2,00	5,80	0,70		8,12		
		2,00	11,70	1,00		23,40		
		2,00	3,20	0,50		3,20		
			37,30	0,80		29,84		
		2,00	4,70	3,10		29,14		
		2,00	1,50	1,70		5,10		
	SOMMANO mq					98,80	42,00	4 '149,60
	A R I P O R T A R E							1 '020 '069,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '020 '069,79
120 NP 12	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato CASALGRANDEPADANA modello METROPOLIS, spessore 9 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tip ... i di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, colore metro sand, con superficie R10.							
	Pavimenti interni uffici mq	2,00	95,00			190,00		
		2,00	95,00			190,00		
	SOMMANO mq					380,00	79,17	30 '084,60
121 NP 13	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato CASALGRANDEPADANA modello METROPOLIS, spessore 9 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tip ... i di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x60 cm, colore metro sand, con superficie R10.							
	Servizi igienici	8,00	1,40	1,30		14,56		
		4,00	1,40	1,10		6,16		
	SOMMANO mq					20,72	51,62	1 '069,57
	Parziale Pavimenti (SbCat 11) euro							35 '303,77
	Rivestimenti e battiscopa (SbCat 12)							
122 NP 03	Fornitura e posa in opera con collante di battiscopa in pietra "Peperino" dello spessore 1,5 cm e altezza 10 cm.							
	Interno Moduli *(par.ug.=4*2)	8,00	13,00			104,00		
		4,00	9,00			36,00		
		4,00	8,80			35,20		
		4,00	2,20			8,80		
		8,00	2,90			23,20		
		8,00	1,80			14,40		
	Parziale ml					221,60		
	Esterno fabbricato	2,00	30,50			61,00		
		4,00	1,70			6,80		
		2,00	37,30			74,60		
		2,00	0,50			1,00		
	a detrarre ingresso ascensori	-2,00	1,20			-2,40		
	a detrarre infissi							
	- tipo IE2	-4,00	1,00			-4,00		
	- tipo IE3	-20,00	1,20			-24,00		
	Parziale ml					113,00		
	Sommano positivi ml					365,00		
	Sommano negativi ml					-30,40		
	A R I P O R T A R E					334,60		1 '051 '223,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					334,60		1'051'223,96
	SOMMANO mq					334,60	13,00	4'349,80
123 NP 14	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato CASALGRANDEPADANA modello METROPOLIS, tipo MOSAICO 5x15, spessore 9 mm, poste in opera con idoneo collante su sottofo ... li), i tagli a misura, gli sfridi, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, colore metro graphite.							
	Servizi Igienici	16,00	1,40		2,400	53,76		
		24,00	1,30		2,400	74,88		
		8,00	1,10		2,400	21,12		
	a detrarre porte interne	-16,00	0,70		2,150	-24,08		
		-4,00	0,80		2,150	-6,88		
		-4,00	1,00		0,600	-2,40		
	Sommano positivi mq					149,76		
	Sommano negativi mq					-33,36		
	SOMMANO mq					116,40	37,00	4'306,80
	Parziale Rivestimenti e battiscopa (SbCat 12) euro							8'656,60
	Opere in pietra e marmo (SbCat 13)							
124 NP 04	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale "Peperino", dello spessore cm 3,00, con superficie a vista levigata e coste ... atura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.							
	Scale interne							
	- pedate *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20	0,30		12,96		
	- soglie infissi esterni							
	tipo IE2	4,00	1,00	0,30		1,20		
	tipo IE3	20,00	1,20	0,30		7,20		
	- soglie ascensori	2,00	1,20	0,20		0,48		
	SOMMANO mq					21,84	95,00	2'074,80
125 NP 05	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale "Peperino", dello spessore cm 2,00, con superficie a vista levigata e coste ... atura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.							
	Scale interne							
	- alzate *(par.ug.=2*18)	36,00	1,20		0,150	6,48		
	- pavimento pianerottolo	2,00	2,80			5,60		
	- zoccolini gradini *(par.ug.=4*18)	72,00	0,40		0,150	4,32		
	- zoccolini pianerottoli	2,00	4,50		0,150	1,35		
	Parziale mq					17,75		
	A R I P O R T A R E					17,75		1'061'955,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,75		1 '061 '955,36
	SOMMANO mq					17,75	85,00	1 '508,75
	Parziale Opere in pietra e marmo (SbCat 13) euro							3 '583,55
	Infissi Interni (SbCat 15)							
126 CAM25_E18 .045.015.A	Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere							
	Servizi Igienici							
	- tipo II4	4,00	5,00			20,00		
	- tipo II3	8,00	4,90			39,20		
	- tipo II6	4,00	2,20			8,80		
	SOMMANO ml					68,00	10,86	738,48
127 NP 15	Fornitura e posa in opera di porta interna ERMETIKA modello ABSOLUTE SWING con anta mobile filo muro tamburata e laccata nel colore a scelta del committente, compresa tutta la ferr ... aria per il fissaggio, delle maniglie, le guarnizioni delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca.							
	Servizi Igienici							
	- tipo II4	4,00		0,80	2,100	6,72		
	- tipo II3	8,00		0,70	2,100	11,76		
	- porte II 6	4,00		1,00	0,600	2,40		
	SOMMANO mq					20,88	218,00	4 '551,84
	Parziale Infissi Interni (SbCat 15) euro							5 '290,32
	Infissi Esterni (SbCat 16)							
128 CAM25_E18 .045.015.A	Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere							
	Tipo IE 2							
	- ingressi moduli	4,00	5,10			20,40		
	SOMMANO ml					20,40	10,86	221,54
129 NP 17	Fornitura e posa in opera di portoncino blindato in acciaio zincato a caldo di qualunque dimensione, con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, v ... porta, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione.							
	A R I P O R T A R E							1 '068 '975,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '068 '975,97
130 NP 18	Tipo IE 2 - ingressi moduli	4,00		0,90	2,100	7,56		
	SOMMANO mq					7,56	380,21	2 '874,39
	Fornitura e posa in opera di porta finestra ad anta battente, apertura manuale verso l'interno del sistema SCHUCO AWS 65.HI in profili estrusi di alluminio verniciato grigio 7016, ... controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica inferiore a 1,75 W/mqK.							
	- infissi tipo IE3	18,00		1,10	2,400	47,52		
	SOMMANO mq					47,52	600,00	28 '512,00
	Parziale Infissi Esterni (SbCat 16) euro							31 '607,93
	Opere in ferro (SbCat 17)							
131 NP 20	Fornitura e posa in opera di parapetto modello Brera - Aluscalae, realizzato interamente in lega di alluminio, composto da elementi modulari prefabbricati e certificati per l'impie ... ento superficiale protettivo e verniciatura o anodizzazione per colore grigio 7016), resistente agli agenti atmosferici.							
	Balaustre aggetti esterni	2,00	11,70			23,40		
		2,00	1,50			3,00		
		2,00	6,00			12,00		
			12,00			12,00		
		4,00	5,50			22,00		
	SOMMANO ml					72,40	237,92	17 '225,41
132 CAM25_E19 .010.070.A	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.							
	- corrimano scala	2,00	15,00		5,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	10,29	1 '543,50
	Parziale Opere in ferro (SbCat 17) euro							18 '768,91
	Tinteggiature e verniciature (SbCat 18)							
133	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a							
	A R I P O R T A R E							1 '119 '131,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 ' 119 ' 131,27
CAM25_E21 .050.040.A	coprire. Smalto oleosintetico opaco - corrimano scala	4,00	15,00		0,150	9,00		
	SOMMANO mq					9,00	12,36	111,24
134 CAM25_E21 .010.005.A	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Superfici intonacate Vedi voce n° 112 [mq 527,45] Su pareti in cartongesso Vedi voce n° 115 [mq 97.20] A detrarre rivestimento Vedi voce n° 129 [mq 116.40]	2,00				527,45 151,48 -116,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					678,93 -116,40		
	SOMMANO mq					562,53	10,46	5 ' 884,06
135 CAM25_E21 .010.010.A	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 134 [mq 562,53]					562,53		
	SOMMANO mq					562,53	3,73	2 ' 098,24
136 CAM25_E21 .020.030.B	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Vedi voce n° 135 [mq 562,53]					562,53		
	SOMMANO mq					562,53	9,96	5 ' 602,80
	Parziale Tinteggiature e verniciature (SbCat 18) euro							13 ' 696,34
	Divisori Interni (SbCat 6)							
137 CAM25_E22 .010.010.N	Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di ... ne di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati							
	A R I P O R T A R E							1 ' 132 ' 827,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '132 '827,61
	metallici per il fissaggio dei serramenti.							
	Pareti cavedi	8,00 4,00		1,30 1,10	2,900 2,900	30,16 12,76		
	SOMMANO mq					42,92	61,48	2 '638,72
	Parziale Divisori Interni (SbCat 6) euro							2 '638,72
	Controsoffitti (SbCat 14)							
138 CAM25_E17 .010.020.E	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	Servizi Igienici Vedi voce n° 121 [mq 20,72]					20,72		
	SOMMANO mq					20,72	46,60	965,55
	Parziale Controsoffitti (SbCat 14) euro							965,55
	Tinteggiature e verniciature (SbCat 18)							
139 CAM25_E21 .010.005.A	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato							
	Su controsoffitti Vedi voce n° 138 [mq 20,72]					20,72		
	SOMMANO mq					20,72	10,46	216,73
140 CAM25_E21 .010.010.A	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche							
	Vedi voce n° 139 [mq 20,72]					20,72		
	SOMMANO mq					20,72	3,73	77,29
141 CAM25_E21 .020.030.B	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche							
	A R I P O R T A R E							1 '136 '725,90

COMMITTENTE: PTAI S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 ' 136 ' 932,27
142 NP 23	Finiture Piani 2°, 3° e 4° (Cat 14)							
	Finiture piani superiori (secondo, terzo e quarto).					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	201 ' 163,38	603 ' 490,14
	Parziale Tinteggiature e verniciature (SbCat 18) euro Parziale Finiture Piani 2°, 3° e 4° (Cat 14) euro							603 ' 490,14 603 ' 490,14
	A R I P O R T A R E							1 ' 740 ' 422,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'740'422,41
143 CAM25_E08 .020.025.D	Finiture Piano Copertura (Cat 15) Murature e tamponature (SbCat 5) Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm Parapetti di copertura							
			37,50		1,000	37,50		
		2,00	15,40		1,000	30,80		
		2,00	6,00		1,000	12,00		
			12,50		1,000	12,50		
	SOMMANO mq					92,80	79,77	7'402,66
144 CAM25_E08 .020.025.B	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm - parapetti di copertura							
		4,00	1,10		1,000	4,40		
		4,00	2,20		1,000	8,80		
		4,00	2,50		1,000	10,00		
	Parziale mq					23,20		
	- pareti locali tecnici	2,00	2,50		2,100	10,50		
		4,00	1,50		1,800	10,80		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36		
	Parziale mq					17,94		
	Sommano positivi mq					44,50		
	Sommano negativi mq					-3,36		
	SOMMANO mq					41,14	53,09	2'184,12
145 CAM25_E03 .010.030.B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35 Cordoli su parapetti di copertura							
			37,50	0,30	0,200	2,25		
		2,00	15,40	0,30	0,200	1,85		
		2,00	6,00	0,30	0,200	0,72		
			12,50	0,30	0,200	0,75		
	- parapetti di copertura	4,00	1,10	0,15	0,200	0,13		
		4,00	2,20	0,15	0,200	0,26		
		4,00	2,50	0,15	0,200	0,30		
	A R I P O R T A R E					6,26		1'750'009,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,26		1'750'009,19
	SOMMANO mc					6,26	183,12	1'146,33
146 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Cordoli su parapetti di copertura	2,00	37,50		0,200	15,00		
		4,00	15,40		0,200	12,32		
		4,00	6,00		0,200	4,80		
		2,00	12,50		0,200	5,00		
	- parapetti di copertura	8,00	1,10		0,200	1,76		
		8,00	2,20		0,200	3,52		
		8,00	2,50		0,200	4,00		
	SOMMANO mq					46,40	35,61	1'652,30
147 CAM25_E03 .040.010.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura cordoli 5 kg/ml		27,50		5,000	137,50		
		2,00	15,40		5,000	154,00		
		2,00	6,00		5,000	60,00		
			12,50		5,000	62,50		
	- parapetti di copertura	4,00	1,10		5,000	22,00		
		4,00	2,20		5,000	44,00		
		4,00	2,50		5,000	50,00		
	SOMMANO kg					530,00	2,53	1'340,90
	Parziale Murature e tamponature (SbCat 5) euro							13'726,31
	Intonaci (SbCat 7)							
148 NP 02	Esecuzione di tonachino colorato posato a fratazzo metallico. dello spessore di almeno 3 mm, in grado di coprire gli effetti del disarmo.							
	Pareti in muratura							
	- parapetti di copertura spessore 30 cm		37,50		1,100	41,25		
		2,00	15,40		1,100	33,88		
		2,00	6,00		1,100	13,20		
			12,50		1,100	13,75		
	- parapetti di copertura spessore 15 cm	4,00	1,10		1,100	4,84		
		4,00	2,20		1,100	9,68		
		4,00	2,50		1,100	11,00		
	Parziale mq					127,60		
	- pareti vani corsa ascnsori		2,50		1,400	3,50		
		2,00	2,20		1,600	7,04		
		2,00	2,20		1,800	7,92		
	- soffitto locali tecnici		3,50			3,50		
	A RIPORTARE					149,56		1'754'148,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					149,56		1'754'148,72
	Parziale mq					21,96		
	SOMMANO mq					149,56	23,00	3'439,88
	Parziale Intonaci (SbCat 7) euro							3'439,88
	Isolamenti e impermeabilizzazioni (SbCat 9)							
149 CAM25_E12 .040.030.B	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, ri ... di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero							
	Copertura mq - su copertura vani corsa ascensori	2,00	4,70	2,50		570,00 23,50		
	SOMMANO mq					593,50	4,45	2'641,08
150 CAM25_E10 .030.030.C	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile) Isolamento termico ed acustico realizzato con pan ... fusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 5 cm							
	In copertura mq					560,00		
	SOMMANO mq					560,00	49,92	27'955,20
151 NP 10	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in pannelli di fibrocemento EQUITONE serie Natura colori N162 e N861di spessore 8 mm ripartiti e suddivisi come da prospetti esecu ... luso altresì il pannello isolante URSA GLASSWOOL FDP 3/VR di spessore 50 mm fissatto alla struttura con idonei supporti.							
	Vedi voce n° 143 [mq 92,80]					92,80		
	SOMMANO mq					92,80	105,00	9'744,00
152 CAM25_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m							
	In copertura mq - su vani corsa e locali tecnici spessore medio 3 cm	2,00	4,70	2,50		560,00 23,50		
	SOMMANO mq					583,50	2,02	1'178,67
	A R I P O R T A R E							1'799'107,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '799 '107,55
153 CAM25_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Vedi voce n° 152 [mq 583,50] SOMMANO mq					583,50 583,50	28,50	16 '629,75
154 CAM25_E12 .060.040.B	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde - su vani corsa e locali tecnici spessore medio 3 cm SOMMANO mq Parziale Isolamenti e impermeabilizzazioni (SbCat 9) euro Massetti e opere di sottofondo (SbCat 10)	2,00	4,70	2,50		23,50 23,50	4,14	97,29
155 CAM25_E07 .020.040.B	Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un imp ... arte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 250 kg/m³ resistenza a compressione minima 10 kg/m² In copertura spessore medio 5 cm - mq - su vani corsa e locali tecnici spessore medio 3 cm SOMMANO mc	570,00 2,00	4,70	2,50	0,050 0,030	28,50 0,71 29,21	247,27	7 '222,76
156 CAM25_E07 .010.030.A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Per posa pavimentazione mq SOMMANO mq Parziale Massetti e opere di sottofondo (SbCat 10) euro					560,00 560,00	15,79	8 '842,40 16 '065,16
	A R I P O R T A R E							1 '831 '899,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '831 '899,75
	Pavimenti (SbCat 11)							
157 CAM25_E13 .030.010.A	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm							
	Vedi voce n° 156 [mq 560,00]					560,00		
	SOMMANO mq					560,00	42,01	23 '525,60
	Parziale Pavimenti (SbCat 11) euro							23 '525,60
	Rivestimenti e battiscopa (SbCat 12)							
158 NP 03	Fornitura e posa in opera con collante di battiscopa in pietra "Peperino" dello spessore 1,5 cm e altezza 10 cm.							
	In copertura		36,70			36,70		
		2,00	6,00			12,00		
			12,50			12,50		
		4,00	1,30			5,20		
		4,00	2,00			8,00		
		4,00	3,00			12,00		
	- esterno locali tecnici	2,00	4,70			9,40		
		2,00	2,50			5,00		
		-2,00	0,80			-1,60		
	- interno locali tecnici	4,00	2,20			8,80		
		4,00	1,50			6,00		
		-2,00	0,80			-1,60		
	Sommano positivi ml					115,60		
	Sommano negativi ml					-3,20		
	SOMMANO ml					112,40	13,00	1 '461,20
159 CAM25_E11 .040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10							
	A copertura parapetti		37,50	0,55		20,63		
		2,00	6,00	0,55		6,60		
			12,50	0,55		6,88		
		4,00	5,60	0,35		7,84		
	SOMMANO mq					41,95	82,00	3 '439,90
	Parziale Rivestimenti e battiscopa (SbCat 12) euro							4 '901,10
	Infissi Esterni (SbCat 16)							
	A R I P O R T A R E							1 '860 '326,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '860 '326,45
160 CAM25_E18 .045.015.A	Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere - porte locali tecnici	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	10,86	108,60
161 NP 16	Fornitura e posa in opera di porta a battente a una anta in acciaio, modello ELMO MULTIUSO PER ESTERNO, costituita da: telaio angolare su tre lati, pressopiegato in acciaio ad alta ... primaria reversibile; anta secondaria con contro serratura con aste interne di autobloccaggio. Dimensioni: 800 x 2150 mm - porte locali tecnici	2,00		0,80	2,100	3,36		
	SOMMANO mq					3,36	250,00	840,00
	Parziale Infissi Esterni (SbCat 16) euro							948,60
	Opere in ferro (SbCat 17)							
162 NP 21	Fornitura e posa in opera di coperture dei cavedi compreso ogni opera muraria e metallica.					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	100,00	1 '600,00
	Parziale Opere in ferro (SbCat 17) euro Parziale Finiture Piano Copertura (Cat 15) euro							1 '600,00 122 '452,64
	A R I P O R T A R E							1 '862 '875,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'862'875,05
163 NP 22	Schermatura Scale (Cat 16) Rivestimenti e battiscopa (SbCat 12)							
	Fornitura e posa in opera di listelli frangisole corpi scala DECO' modello ULTRAHIELD STILO EXTRA SLIM composti dal WPC (Wood Polymer Composite) di seconda generazione, ricoperto d ... 10% ca. additivi. Inclusi i supporti ed i fissaggi alla struttura ed ogni elemento di chiusura alla base ed in sommità.							
	Schermature scale	2,00	11,00		15,000	330,00		
	SOMMANO mq					330,00	115,00	37'950,00
	Parziale Rivestimenti e battiscopa (SbCat 12) euro Parziale Schermatura Scale (Cat 16) euro Parziale OPERE CIVILI GENERALI (SpCat 3) euro							37'950,00 37'950,00 1'288'742,25
	A R I P O R T A R E							1'900'825,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '900 '825,05
164 NP 24	IMPIANTI GENERALI (SpCat 4) Impianti Elevatori (Cat 17) Ascensori (SbCat 19) Fornitura e posa in opera di impianto ascensore tipo OTIS Gen2 FLEX+ modello GY1182CU della ditta OTIS, portata 900 kg - 11 passeggeri, velocità 1 m/s con livellamento di precisione, corsa 15,70 mt, n°6 fermate. SOMMANO cadauno Parziale Ascensori (SbCat 19) euro Parziale Impianti Elevatori (Cat 17) euro					2,00	55 '000,00	110 '000,00
						2,00		
	A R I P O R T A R E							2 '010 '825,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 '010 '825,05
165 NP IE.01	Impianti Aree Condominiali (Cat 18) Elettrici di distribuzione (SbCat 20) Fornitura e posa in opera di Quadro GARAGE -1 in lamiera metallica per montaggio a pavimento IP 31 Prezzo comprensivo di ogni apparecchiatura come da schema unifilare, con montate ... io, la sbarra di terra, la installazione ed il posizionamento per fornire l'opera funzionante realizzata a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6 '014,00	6 '014,00
166 NP IE.02	Fornitura e posa in opera di Quadro CONDOMINIALE in lamiera metallica per montaggio a pavimento IP 31 Prezzo comprensivo di ogni apparecchiatura come da schema unifilare, con mont ... io, la sbarra di terra, la installazione ed il posizionamento per fornire l'opera funzionante realizzata a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8 '555,00	8 '555,00
167 NP IE.22	Fornitura e posa in opera di : Interruttore automatico magnetotermico differenziale per montaggio su guida DIN, 4x100A tarabile 63-100A. Blocco differenziale tarabile 0,3-3A in sca ... sori per il montaggio a parete. Da installarsi a valle del contatore ENEL per l'alimentazione delle utenze condominiali.					1,00		
	SOMMANO n					1,00	786,00	786,00
168 CAM25_L02 .030.030.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa ... on coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm piano garage		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	52,01	3 '120,60
169 CAM25_L02 .030.030.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	18,19	1 '819,00
170 CAM25_L02	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o							
	A R I P O R T A R E							2 '031 '119,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'031'119,65
.030.040.F	chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm piano garagepiano garage		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	24,55	2'455,00
171 CAM25_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm piano garage					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	37,72	75,44
172 CAM25_L02 .030.090.K	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... ieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm piano garage					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	29,68	59,36
173 CAM25_L02 .030.100.K	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... to 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm piano garage					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	39,49	315,92
174 CAM25_L02 .070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	36,48	1'824,00
175 CAM25_L02 .070.020.B	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm piano garage assimilata per staffaggio antisismico					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	107,73	1'723,68
	A R I P O R T A R E							2'037'573,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'037'573,05
176 CAM25_L02 .070.030.E	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm piano garage					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	14,18	709,00
177 CAM25_L02 .030.030.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa ... on coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm piano garage *(par.ug.=12+12+12+12)	48,00				48,00		
	SOMMANO m					48,00	33,52	1'608,96
178 CAM25_L02 .030.030.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm					48,00		
	SOMMANO m					48,00	18,19	873,12
179 CAM25_L02 .030.040.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm piano garage *(par.ug.=12+12+12+12)	48,00				48,00		
	SOMMANO m					48,00	16,08	771,84
180 CAM25_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm piano garage					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	37,72	150,88
181 CAM25_L02 .030.090.I	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... ieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm piano garage					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,81	41,62
	A R I P O R T A R E							2'041'728,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'041'728,47
182 CAM25_L02 .030.100.I	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... to 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm piano garage					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,60	114,40
183 CAM25_L02 .070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	36,48	729,60
184 CAM25_L02 .070.020.B	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm piano garage assimilata per staffaggio antisismico					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	107,73	754,11
185 CAM25_L02 .070.030.C	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm piano garage					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	12,68	253,60
186 CAM25_L02 .030.030.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa ... on coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm verticale da loc guard. *(par.ug.=5+5+5+5)	20,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	28,57	571,40
187 CAM25_L02 .030.030.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm					20,00		
	SOMMANO m					20,00	18,19	363,80
	A R I P O R T A R E							2'044'515,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'044'515,38
188 CAM25_L02 .030.040.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm vertic. da loc guard. *(par.ug.=5+5+5+5)	20,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	12,54	250,80
189 CAM25_L02 .030.030.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm					20,00		
	SOMMANO m					20,00	18,19	363,80
190 CAM25_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm vertic. da loc guard. *(par.ug.=2+2+2+2)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	37,72	301,76
191 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm					130,00		
	SOMMANO m					130,00	8,23	1'069,90
192 CAM25_L02 .080.090.D	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm					185,00		
	SOMMANO m					185,00	10,41	1'925,85
193 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	10,19	458,55
194	Canale portacavi in lamiera verniciata completo di							
	A R I P O R T A R E							2'048'886,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'048'886,04
CAM25_L02 .030.220.H	coperchio Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm verticale in cavedi *(par.ug.=15+15+15+15)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	69,21	4'152,60
195 CAM25_L02 .030.010.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm verticale in cavedi *(par.ug.=15+15+15+15)	60,00				60,00		
	SOMMANO m					60,00	12,67	760,20
196 CAM25_L02 .030.010.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... on coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm verticale in cavedi *(par.ug.=15+15+15+15)	60,00				60,00		
	SOMMANO m					60,00	23,98	1'438,80
197 CAM25_L02 .030.040.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm cavedi verticali *(par.ug.=15+15+15+15)	60,00				60,00		
	SOMMANO m					60,00	12,54	752,40
198 CAM25_L02 .030.030.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm					60,00		
	SOMMANO m					60,00	18,19	1'091,40
199 CAM25_L02 .030.010.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm copertura sx copertura dx centrale					35,00 35,00 50,00		
	SOMMANO m					120,00	27,71	3'325,20
200	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso:							
	A RIPORTARE							2'060'406,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'060'406,64
CAM25_L02 .030.010.I	elemento rettilineo altezza 50 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm copertura sx copertura dx centrale					35,00 35,00 50,00		
	SOMMANO m					120,00	12,67	1'520,40
201 CAM25_L02 .030.040.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm copertura sx copertura dx centrale					35,00 35,00 50,00		
	SOMMANO m					120,00	16,08	1'929,60
202 CAM25_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm copertura *(par.ug.=4+4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	37,72	301,76
203 CAM25_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm copertura *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	37,72	226,32
204 CAM25_L02 .080.120.I	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, complet ... fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm lato sx copertura lato sx copertura lato dx copertura lato dx copertura					16,00 34,00 16,00 34,00		
	SOMMANO m					100,00	9,55	955,00
	A RIPORTARE							2'065'339,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'065'339,72
205 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm lato sx copertura *(par.ug.=(5+5+5)*2) lato dx copertura *(par.ug.=(5+5+5)*2)	30,00 30,00				30,00 30,00		
	SOMMANO cad					60,00	10,19	611,40
206 CAM25_L02 .010.200.C	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq da contatore enel *(par.ug.=25*4)	100,00				100,00		
	SOMMANO m					100,00	8,82	882,00
207 CAM25_L02 .010.310.G	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq da contatore Enel					25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,75	218,75
208 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq q. gen condom. illum. sicur scala 1 q. gen condom. illum. sicur scala 2 q. gen condom. central telefonico q. gen condom. illum. loc tec. q garage ill sicur. q garage ill insegna q garage alim. cancello Luci ingresso 1 Luci ingresso 2					50,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 40,00 50,00 30,00		
	SOMMANO m					380,00	4,49	1'706,20
209 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq q. gen condom. ill scala 1					45,00		
	A RIPORTARE					45,00		2'068'758,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,00		2'068'758,07
	q. gen condom. ill scala 2					25,00		
	q. gen condom. centr. riv incendi					18,00		
	q. gen condom. centr. tvcc					18,00		
	q. garage illum. circ.1					45,00		
	q. garage illum. circ.2					45,00		
	q. garage illum. circ.3					55,00		
	q. garage illum. circ.3					60,00		
	Alimentazione proiettori in copertura 1					25,00		
	Alimentazione proiettori in copertura 2					50,00		
	Alimentazione proiettori in copertura 3					25,00		
	Alimentazione proiettori in copertura 4					45,00		
	Alimentazione proiettori in copertura 5					64,00		
	SOMMANO m					520,00	5,80	3'016,00
210 CAM25_L02 .010.240.B	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq							
	q. gen condom. q prese servizio					40,00		
	q. garage q prese servizio					40,00		
	SOMMANO m					80,00	6,58	526,40
211 CAM25_L02 .010.240.C	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq							
	q. gen condom. q prese servizio					40,00		
	q. garage q prese servizio					40,00		
	SOMMANO m					80,00	8,45	676,00
212 CAM25_L02 .010.240.D	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq							
	q. gen condom. elevat. 1					45,00		
	q. gen condom. elevat. 2					45,00		
	q. gen condom. linea q. garage					18,00		
	q. gen condom. linea q. garage					18,00		
	alimentazione quadri appartamenti					474,00		
	SOMMANO m					600,00	10,80	6'480,00
213 CAM25_L02	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di							
	A RIPORTARE							2'079'456,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 '079 '456,47
.120.030.H	protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm alimentazione quadri appartamenti					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	20,19	242,28
214 CAM25_L02	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm							
.080.030.E	alimentazione quadri appartamenti					480,00		
	SOMMANO m					480,00	5,88	2 '822,40
	Parziale Elettrici di distribuzione (SbCat 20) euro							71 '696,10
	Illuminazione (SbCat 21)							
215 CAM25_L03	Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in polycarbonato grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm					40,00		
.100.040.A	garage					40,00	99,45	3 '978,00
	SOMMANO cad					40,00		
216 NP IE.18	Fornitura e posa in opera di inverter per lampade led compreso di pacco batterie 1H auton. 5W con autotest mod. Beghelli INV UNIV AT RM o equivalente. Sono compresi tutti gli accessori per il montaggio, per fornire l'opera funzionante realizzata a regola d'arte garage					23,00		
	SOMMANO a corpo					23,00	112,00	2 '576,00
217 NP IE.20	Fornitura e posa in opera di : Apparecchio illuminante per montaggio da incasso a parete, stagno IP 66 con corpo in nylon f.v..Cornice: in acciaio inox AISI 316. Riflettore: asimmetrico in alluminio rigato. Diffusore: vetro temperato opale. 4,5W 230V 4000° K, 480lumen. IRC >80. TIPO BOX 1 DISANO					4,00		
	SOMMANO n					4,00	160,00	640,00
218 NP IE.21	Fornitura e posa in opera di : Proiettore con corpo in alluminio pressofuso ad emissione asimmetrica, con alettature di raffreddamento. Diffusore: In vetro							
	A R I P O R T A R E							2 '089 '715,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'089'715,15
	temperato spessore 4mm r ... 0B10). 17W 230 V. 4000° K 2063 lumen. IRC >80. Completo di accessori per il montaggio a parete. TIPO CRIPTO MICRO DISANO					8,00		
	SOMMANO n					8,00	236,00	1'888,00
219 CAM25_L03 .100.030.M	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm garage					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	68,64	274,56
220 CAM25_L15 .020.010.I	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica ... arbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE garage					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	439,32	4'393,20
221 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica sim ... carbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE garage					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	377,06	3'770,60
222 CAM25_L01 .010.120.D	Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X Garage Garage					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	85,71	514,26
223 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm garage *(par.ug.=15*5)	75,00				75,00		
	A RIPORTARE					75,00		2'100'555,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,00		2 ' 100 ' 555,77
	garage					7,00		
	garage *(par.ug.=6*7)	42,00				42,00		
	SOMMANO m					124,00	8,23	1 ' 020,52
224 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm garage					46,00		
	SOMMANO cad					46,00	10,19	468,74
225 CAM25_L03 .100.030.M	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm pianerottoli - scale - p. terra *(par.ug.=3,00*2) pianerottoli - scale - p. tipico *(par.ug.=4*5*2)	6,00 40,00				6,00 40,00		
	SOMMANO cad					46,00	68,64	3 ' 157,44
226 CAM25_L03 .100.040.A	Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in polycarbonato grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm locali guardiania p. terra					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,45	198,90
227 CAM25_L01 .010.120.D	Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X locali guardiania p. terra					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	85,71	171,42
228 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm pianerottoli - scale - p.terra pianerottoli - scale - p.tipico *(par.ug.=20*4)	80,00				20,00 80,00		
	SOMMANO m					100,00	8,23	823,00
	A R I P O R T A R E							2 ' 106 ' 395,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 106 ' 395,79
229 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm pianerottoli - scale - p.terra pianerottoli - scale - p.tipico *(par.ug.=4*5)	20,00				6,00 20,00		
	SOMMANO cad					26,00	10,19	264,94
	Parziale Illuminazione (SbCat 21) euro							24 ' 139,58
	Forza motrice (SbCat 22)							
230 CAM25_L02 .170.070.A	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230÷250 V					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	14,29	57,16
231 CAM25_L02 .170.070.G	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380÷415 V					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,73	66,92
232 CAM25_L02 .170.100.A	Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,42	317,68
233 CAM25_L02 .170.100.I	Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,50	382,00
234 CAM25_L01 .010.230.A	Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttore ... onamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato leggero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	267,19	1 ' 068,76
	A R I P O R T A R E							2 ' 108 ' 553,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 108 ' 553,25
235 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm garage					15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,23	123,45
236 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm garage					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	10,19	40,76
	Parziale Forza motrice (SbCat 22) euro							2 ' 056,73
	Impianto di terra (SbCat 23)							
237 CAM25_L05 .010.010.E	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq orizzontale garage *(par.ug.=45+45+25+25) verticale cavedi *(par.ug.=15*4)	140,00 60,00				140,00 60,00		
	SOMMANO m					200,00	9,02	1 ' 804,00
238 CAM25_L05 .010.050.A	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,30	122,60
239 CAM25_L05 .020.010.C	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	152,31	609,24
240 CAM25_U04 .020.010.D	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	66,65	266,60
	A R I P O R T A R E							2 ' 111 ' 519,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'111'519,90
241 CAM25_U04 .020.040.G	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 50x50 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,39	81,56
	Parziale Impianto di terra (SbCat 23) euro							2'884,00
	Impianto dati, fonia e videocitofonia (SbCat 24)							
242 NP IE.11	Fornitura e posa in opera di cavo tight diel guaina LSZH 4 fibre SM 657A2 cca; compreso quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte							
	sx montanti orizz garage (10+20+3) *(par.ug.=33*5*2)	330,00				330,00		
	sx montanti vertic. cavedi *(par.ug.=15*5*2)	150,00				150,00		
	dx montanti orizz. garage (10+4+3) *(par.ug.=17*5*2)	170,00				170,00		
	dx montanti vertic. cavedi *(par.ug.=15*5*2)	150,00				150,00		
	SOMMANO m					800,00	4,00	3'200,00
243 CAM25_L09 .030.320.B	Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella ... mative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.							
	sx					10,00		
	dx					10,00		
	SOMMANO cad					20,00	5,05	101,00
244 NP IE.12	Fornitura e posa in opera di Stoa 4 porte in scatola da parete ; compreso quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte tipo Netleo 7010004 o equivalente							
	sx uffici *(par.ug.=5+5)	10,00				10,00		
	dx uffici *(par.ug.=5+5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	28,00	560,00
245 CAM25_L02 .120.070.D	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm							
	sx per contenimento Stoa *(par.ug.=5+5)	10,00				10,00		
	dx per contenimento Stoa *(par.ug.=5+5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					20,00	20,78	415,60
246 NP IE.15	Fornitura e posa in opera di n.1 Mini Box CSOE for 48 Fibres empty, n. 40 SC/SC simplex adapter SM							
	A R I P O R T A R E							2'115'878,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'115'878,06
	Ceramic Green Body APC, n.40 Supreme LINE Fast Connector SC APC compreso quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte tipo Netleo cod. 7010016, 7010067, 8114458-02 o equivalente per uffici lato sx per uffici lato dx					1,00 1,00		
	SOMMANO n					2,00	797,00	1'594,00
247 CAM25_L07 .040.020.C	Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 12 pulsanti sx dx					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'158,84	2'317,68
248 CAM25_L07 .040.010.B	Posto di ripresa TVCC Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecam ... e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm sx dx					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'622,89	3'245,78
249 CAM25_L07 .070.010.C	Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con piu' di 10 derivati sx dx					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,31	266,62
250 CAM25_L07 .080.010.B	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico sx dx					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	271,35	2'713,50
251 CAM25_L02 .080.040.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm sx pT posto esterno dx pT posto esterno					5,00 5,00		
	SOMMANO m					10,00	6,28	62,80
252	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in							
	A RIPORTARE							2'126'078,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 126 ' 078,44
CAM25_L02 .120.030.B	materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm sx p.T posto esterno dx p.T. posto esterno					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	4,99	19,96
253 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm sx cavedio *(par.ug.=1*(5+5)) dx cavedio *(par.ug.=1*(5+5))	10,00 10,00				10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	8,23	164,60
254 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm sx cavedio *(par.ug.=5+5) dx cavedio *(par.ug.=5+5)	10,00 10,00				10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	10,19	203,80
	Parziale Impianto dati, fonia e videocitofonia (SbCat 24) euro							14 ' 865,34
	Rivelazione incendi (SbCat 25)							
255 NP IE.05	Fornitura e Posa in opera di Centrale di rivelazione e allarme incendio analogica indirizzata, in contenitore E15. Struttura modulare a 12 slot (esp. a 14), con modulo CPU, modulo ... Interfaccia di Rete di centrale tipo Notifier HOP-608-200 compreso quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO n					1,00	9 ' 650,00	9 ' 650,00
256 NP IE.06	Fornitura e Posa in opera di Modulo a due ingressi ed una uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Gli ingressi controllati saranno su linea sorvegliata. L'uscita h ... ggi, accessori, etichettature e tutti gli oneri necessari alla corretta installazione. Tipo Notifier M721E o equivalente					2,00		
	SOMMANO n					2,00	194,00	388,00
257 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione							
	A R I P O R T A R E							2 ' 136 ' 504,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 136 ' 504,80
	dell'impianto Completo di base di montaggio cavedi ascensori *(par.ug.=1+1) locali tecnici	2,00				2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	153,92	923,52
258 CAM25_L16 .020.050.A	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico garage					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	116,89	1 ' 987,13
259 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno garage					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
260 CAM25_L16 .050.010.B	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa garage					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	233,34	933,36
261 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/ acustico, flash incorporato, sirena 110 db garage					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
262 145026e	Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in clas ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq							
	sx Loop n.2 (41+15)*2 (orizz+vert) *(par.ug.=50*2)	100,00				100,00		
	sx Loop n.3 (39+15)*2 (orizz+vert) *(par.ug.=50*2)	100,00				100,00		
	dx Loop n.4 (12+15)*2 (orizz+vert) *(par.ug.=27*2)	54,00				54,00		
	dx Loop n.5 (10+15)*2 (orizz+vert) *(par.ug.=25*2)	50,00				50,00		
	SOMMANO m					304,00	6,15	1 ' 869,60
263 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP							
	A R I P O R T A R E							2 ' 142 ' 684,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'142'684,90
	55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm garage *(par.ug.=75+24+24+19) cavedi sx *(par.ug.=(1+1)*5) cavedi dx *(par.ug.=(1+1)*5)	142,00 10,00 10,00				142,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					162,00	8,23	1'333,26
264 CAM25_L02 .080.120.G	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, complet ... fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm garage					25,00		
	SOMMANO m					25,00	7,68	192,00
265 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm garage cavedi sx *(par.ug.=5+5) cavedi dx *(par.ug.=5+5)	10,00 10,00				40,00 10,00 10,00		
	SOMMANO cad					60,00	10,19	611,40
266 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno pianerottoli sx *(par.ug.=2*5) pianerottoli dx *(par.ug.=2*5)	10,00 10,00				10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	53,34	1'066,80
267 CAM25_L16 .050.010.B	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa pianerottoli sx pianerottoli dx					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	233,34	2'333,40
268 145026e	Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in clas ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq pianerottoli *(par.ug.=6*(5+5+5+5))	120,00				120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,15	738,00
	A RIPORTARE							2'148'959,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 148 ' 959,76
269 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm pianerottoli *(par.ug.=3*(5+5+5+5))	60,00				60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,23	493,80
270 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm pianerottoli *(par.ug.=2*(5+5+5+5))	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,19	407,60
271 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio guardiania sx *(par.ug.=1+1) guardiania dx *(par.ug.=1+1)	2,00 2,00				2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	153,92	615,68
272 CAM25_L16 .040.020.A	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore guardiania sx *(par.ug.=1+1) guardiania dx *(par.ug.=1+1)	2,00 2,00				2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,10	140,40
273 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno guardiania sx guardiania dx					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,34	106,68
274 CAM25_L16 .050.010.B	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa guardiania sx guardiania dx					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	233,34	466,68
275 145026e	Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e							
	A R I P O R T A R E							2 ' 151 ' 190,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 151 ' 190,60
	guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in clas ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq guardiania sx *(par.ug.=2*4*2) guardiania dx *(par.ug.=2*4*2)	16,00 16,00				16,00 16,00		
	SOMMANO m					32,00	6,15	196,80
276 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm guardiania sx guardiania dx					10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	8,23	164,60
277 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm guardiania sx guardiania dx					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,19	81,52
	Parziale Rivelazione incendi (SbCat 25) euro							25 ' 166,72
	Impianto TVCC (SbCat 26)							
278 NP IE.14	Fornitura e posa in opera di n.1 BOX a muro DVR/ NVR 2 serrature con ripiano apribile mm 580(L) X 550(A) x 16; n.1 Canala alimentazione 6 prese universali + magnetotermico 400mm compreso quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte tipo Netleo o equivalente					1,00		
	SOMMANO n					1,00	818,00	818,00
279 NP IE.09	Fornitura e posa in opera di NVR serie 7000 PoE, 32 canali IP, risoluzione massima 4K. N°24 Porte PoE(200watt totali), video analisi, compressione H265+, Playback sincronizzato, ON ... ection level: IP30 Tipo Notifier MS-S0216-GL o equivalente compreso quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO n					1,00	2 ' 350,00	2 ' 350,00
280	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PoE Mini							
	A R I P O R T A R E							2 ' 154 ' 801,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'154'801,52
NP IE.10	BULLET 5MP@30fps con AI e NDAA compliant- Lente 2,8mm. dotata di WDR 120dB per la gestione di contrasti e controllo elevati, f ... (3,5W max con IR) Tipo Notifier MS-C5364-PD o equivalente compreso quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte garage					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	480,00	2'400,00
281 CAM25_L09 .030.130.A	Cavi rame cat. 6a Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1 garage *(par.ug.=5*30)	150,00				150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,40	660,00
282 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm garage *(par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO m					10,00	8,23	82,30
283 CAM25_L02 .080.120.G	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, complet ... fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm garage					3,00		
	SOMMANO m					3,00	7,68	23,04
284 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm garage					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,19	81,52
285 NP IE.10	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PoE Mini BULLET 5MP@30fps con AI e NDAA compliant- Lente 2,8mm. dotata di WDR 120dB per la gestione di contrasti e controllo elevati, f ... (3,5W max con IR) Tipo Notifier MS-C5364-PD o equivalente compreso quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte pianerottoli sx pianerottoli dx					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	480,00	2'880,00
	A RIPORTARE							2'160'928,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'160'928,38
286 CAM25_L09 .030.130.A	Cavi rame cat. 6a Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1 sx *(par.ug.=(38+7)*5) dx *(par.ug.=(23+7)*5)	225,00 150,00				225,00 150,00		
	SOMMANO m					375,00	4,40	1'650,00
287 CAM25_L02 .080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm sx *(par.ug.=3*5) dx *(par.ug.=3*5)	15,00 15,00				15,00 15,00		
	SOMMANO m					30,00	8,23	246,90
288 CAM25_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm sx dx					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,19	101,90
	Parziale Impianto TVCC (SbCat 26) euro							11'293,66
	Raffrescamento/riscaldamento ad espansione diretta (SbCat 29)							
289 CAM25_C01 .040.010.E	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posa ... escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm Scarico condensa unità esterne UI1 e UI2 * (par.ug.=15*4)	60,00				60,00		
	SOMMANO m					60,00	38,59	2'315,40
	Parziale Raffrescamento/riscaldamento ad espansione diretta (SbCat 29) euro							2'315,40
	Trattamento aria di rinnovo (SbCat 30)							
290 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria. Canale presa aria esterna ed espulsione in cavedio comune					600,00		
	A RIPORTARE					600,00		2'165'242,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					600,00		2 ' 165 ' 242,58
291 CAM25_C06 .020.015.A	SOMMANO kg Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x400 mm					600,00	7,82	4 ' 692,00
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	292,19	2 ' 337,52
292 CAM25_C05 .010.025.B	Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, ... sigillare con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento realizzato con alluminio					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	58,03	348,18
293 035210	Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito e ... te metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	28,04	140,20
	Parziale Trattamento aria di rinnovo (SbCat 30) euro							7 ' 517,90
	Idrico di carico (SbCat 32)							
294 CAM25_I02. 010.070.G	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2" Rete principale da infrastrutture Sezionamento montanti					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	58,72	234,88
295 CAM25_C01 .090.010.G	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2" Rete principale da Infrastrutture Scala A Scala B					30,00 30,00		
	SOMMANO m					60,00	33,90	2 ' 034,00
296 CAM25_C05 .010.050.F	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o							
	A R I P O R T A R E							2 ' 175 ' 029,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 175 ' 029,36
	lastra in elastomero sinteti ... 5° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN50 (2") Rete principale da Infrastrutture Scala A Scala B					15,00 15,00		
	SOMMANO m					30,00	10,18	305,40
	Parziale Idrico di carico (SbCat 32) euro							2 ' 574,28
	Impianto di lavaggio (SbCat 33)							
297 CAM25_C01 .090.010.C	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3/4" Piano Interrato					15,00		
	SOMMANO m					15,00	16,67	250,05
298 CAM25_C01 .090.010.D	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1" Piano Interrato					25,00		
	SOMMANO m					25,00	20,55	513,75
299 CAM25_C05 .010.050.B	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")					15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,16	77,40
300 CAM25_C05 .010.050.C	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... 5° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")					25,00		
	SOMMANO m					25,00	5,77	144,25
301 CAM25_I02. 010.010.D	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2 ' 176 ' 320,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2 ' 176 ' 320,21
302 CAM25_I02. 010.070.D	SOMMANO cad Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"					2,00	25,14	50,28
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	27,79	222,32
303 015029c	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di p ... , con esclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti Ø: Ø nominale attacchi 1"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,07	823,07
304 015032c	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti Ø: 1"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,54	141,54
305 NP IA.01	Fornitura e posa in opera di Contatore volumetrico a getto unico per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, temperatura massima 30 °C, attacco a bocchettone filettato M, PN 16, idoneo per montaggio orizzontale e verticale, delle seguenti dimensioni: Ø 1"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,00	96,00
306 CAM25_M0 9.010.048.A	Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2")					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	221,55	221,55
307 013532b	Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, con attacco M e portagomma: Ø 3/4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,47	31,41
	Parziale Impianto di lavaggio (SbCat 33) euro							2 ' 571,62
	A R I P O R T A R E							2 ' 177 ' 906,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 177 ' 906,38
	Scarico acque di lavaggio (SbCat 34)							
308 CAM25_U02 .040.022.A	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 110 mm		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	12,41	124,10
309 CAM25_U02 .040.022.B	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	13,53	811,80
310 CAM25_U04 .020.010.D	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,65	133,30
311 CAM25_U04 .020.040.H	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,17	50,34
312 CAM25_U04 .020.030.F	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x25 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,38	54,76
	A R I P O R T A R E							2 ' 179 ' 080,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'179'080,68
313 CAM25_U05 .030.015.A	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... i industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	59,97	959,52
314 015195b	Pozzetto a pavimento in polietilene, con griglia in acciaio inox, scarico con Ø di entrata 40 mm e uscita 50 mm: co quattro entrate e griglia quadrata 140 x 140 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,53	81,53
315 CAM25_U04 .020.010.F	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm Impianto di sollevamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	122,86	122,86
316 CAM25_U04 .020.040.J	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 90x90 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,11	74,11
317 065051f	Accessori per impianto di raccolta e sollevamento per liquami fognari e di drenaggio: centralina elettronica con dispositivo di allarme, con batteria in carica tampone e riserva di carica di 10 ore, completa di galleggiante a bulbo e cavo di collegamento 10 m, alimentazione 230 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	572,59	572,59
318 065051h	Accessori per impianto di raccolta e sollevamento per liquami fognari e di drenaggio: galleggiante a bulbo con cavo di connessione 10 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,68	161,68
319 065051g	Accessori per impianto di raccolta e sollevamento per liquami fognari e di drenaggio: sirena elettrica per							
	A R I P O R T A R E							2'181'052,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 '181 '052,97
320 065043a	allarme acustico, alimentazione 230 V c.a., comandato da galleggiante questo escluso					1,00	185,99	185,99
	SOMMANO cad					1,00		
	Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in acciaio inox, alimentazione elettric ... I quadro comando e dei collegamenti elettrici: potenza assorbita 0,25 kW, portata massima 7 mc/h, prevalenza massima 7 m					2,00	618,89	1 '237,78
	SOMMANO cad					2,00		
	Parziale Scarico acque di lavaggio (SbCat 34) euro							4 '570,36
	Scarico acque nere (SbCat 35)							
321 CAM25_I03. 010.010.C	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm Colonna di Ventilazione					60,00	10,85	651,00
	SOMMANO ml					60,00		
322 CAM25_I03. 010.010.G	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm					20,00	18,89	377,80
	Colonne Fecali		20,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00		
323 CAM25_I03. 010.010.H	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm					70,00	21,15	1 '480,50
	Collettori principali		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					70,00		
324 CAM25_I03.	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la							
	A R I P O R T A R E							2 '184 '986,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'184'986,04
010.050.C	trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guain ... arie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 50 mm					60,00		
	SOMMANO ml					60,00	13,10	786,00
325 CAM25_I03. 010.050.H	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guain ... rie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 110 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	22,12	442,40
	Parziale Scarico acque nere (SbCat 35) euro							3'737,70
	Recupero acque meteoriche (SbCat 36)							
326 CAM25_U05 .030.015.A	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... i industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	59,97	239,88
327 CAM25_I03. 010.010.G	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm							
	Pluviali e Collettori sub-orizzontali		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	18,89	188,90
328 CAM25_I03. 010.010.H	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm							
	Collettori a soffitto		55,00			55,00		
	A R I P O R T A R E					55,00		2'186'643,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,00		2 ' 186 ' 643,22
	SOMMANO ml					55,00	21,15	1 ' 163,25
329 CAM25_U04 .020.020.C	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,83	125,66
330 CAM25_U04 .020.020.D	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,34	75,34
331 CAM25_U04 .020.040.G	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 50x50 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,39	40,78
332 CAM25_U04 .020.040.H	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,17	25,17
	Parziale Recupero acque meteoriche (SbCat 36) euro							1 ' 858,98
	Antincendio (SbCat 37)							
333 055053e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media: Ø nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m					20,00		
	SOMMANO m					20,00	29,02	580,40
334 055053g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media: Ø nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m					30,00		
	SOMMANO m					30,00	44,83	1 ' 344,90
	A R I P O R T A R E							2 ' 189 ' 998,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'189'998,72
335 CAM25_C09 .010.030.B	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x3 ... to idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 20					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	199,16	1'394,12
336 CAM25_C09 .010.080.I	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	72,49	579,92
337 055002b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: 5 kg, classe 113B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	190,46	380,92
	Parziale Antincendio (SbCat 37) euro Parziale Impianti Aree Condominiali (Cat 18) euro							4'280,26 181'528,63
	A RIPORTARE							2'192'353,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 192 ' 353,68
338 CAM25_L02 .030.010.C	Impianti Moduli Uffici (Cat 19) Elettrici modulo (SbCat 27) Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm					25,00		
	SOMMANO m					25,00	27,71	692,75
339 CAM25_L02 .030.010.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	12,67	405,44
340 CAM25_L02 .070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	36,48	583,68
341 CAM25_L02 .070.020.B	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	107,73	430,92
342 CAM25_L02 .070.030.C	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	12,68	202,88
343 CAM25_L02 .010.240.D	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq arrivo da Enel					40,00		
	SOMMANO m					40,00	10,80	432,00
	A R I P O R T A R E							2 ' 195 ' 101,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 195 ' 101,35
344 NP IE.19	Fornitura e posa in opera di : Apparecchio illuminante per montaggio a parete, stagno IP 65 con corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temperato da 4 mm, resistente agli ... 730 lumen. Mantenimento del flusso all'80% 50.000 ore Completo di accessori per il montaggio a parete.TIPO BRICK DISANO Balconi					5,00		
	SOMMANO n					5,00	266,00	1 ' 330,00
345 NP IE.MBE	Altri moduli - Impianti elettrici					19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	4 ' 077,67	77 ' 475,73
	Parziale Elettrici modulo (SbCat 27) euro							81 ' 553,40
	Fotovoltaico (SbCat 28)							
346 NP IE.04	Fornitura e posa in opera di Quadro ricezione impianto fotovoltaico "utenti" in esecuzione idrobox IP55 l'interruttore di alimentazione dell'inverter ibrido e della batteria di acc ... mento con i centralini degli appartamenti esistenti compreso quant'altro occorre per dare l'opera funzionante in opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1 ' 696,00	1 ' 696,00
347 105062d	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 c ... etto piano con inclinazione variabile: per potenze di impianto superiori a 200 kW, per ogni Watt di picco oltre i 200 kW Per 3kWp					3 ' 000,00		
	SOMMANO W					3 ' 000,00	0,83	2 ' 490,00
348 CAM25_L20 .020.010.A	FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mesco ... 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq					50,00		
	SOMMANO m					50,00	20,37	1 ' 018,50
349	Rele' e sezionatori Sezionatore di campo in							
	A R I P O R T A R E							2 ' 279 ' 111,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'279'111,58
CAM25_L20 .040.010.B	contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	310,40	620,80
350 CAM25_L02 .010.220.D	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq da fv a quadro ufficio					40,00		
	SOMMANO m					40,00	7,67	306,80
351 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq					40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,80	232,00
352 NP IE.MBFV	Altri moduli - Impianto fotovoltaico					19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	6'264,10	119'017,90
	Parziale Fotovoltaico (SbCat 28) euro							125'382,00
	Trattamento aria di rinnovo (SbCat 30)							
353 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.					45,00		
	SOMMANO kg					45,00	7,82	351,90
354 NP IT.06	Altri moduli - Impianto di trattamento aria di rinnovo					19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	351,90	6'686,10
	Parziale Trattamento aria di rinnovo (SbCat 30) euro							7'038,00
	Apparecchiature sanitarie (SbCat 31)							
	A RIPORTARE							2'406'327,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 406 ' 327,08
355 015093e	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	457,48	914,96
356 015095	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" c ... nterruzione, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	208,60	417,20
357 015258b	Lavabo sospeso o su mobile in ceramica bianca, dato in opera, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della rubinetteria e delle opere murarie: con bacino rettangolare, con un foro, 40 x 23 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	208,94	417,88
358 015109b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo, dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della colonna a terra e delle opere murarie: delle dimensioni di 65 x 50 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	420,99	420,99
359 015171	Miscelatore monocomando bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa ... calda in uscita, con sistema antibloccaggio, areatore con limitatore di portata da 6 l/min e volantino in ottone cromato					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	337,41	1 ' 012,23
360 015088a	Scalda acqua elettrico (classe energetica B secondo direttiva ErP) di piccole capacità, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con re ... enza elettrica da 1.200 W, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: da 10 l					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2 ' 409 ' 510,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2 ' 409 ' 510,34
361 NP IA.02	SOMMANO cad					1,00	234,58	234,58
	Altri Moduli - Apparecchiature sanitarie					19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	3 ' 317,84	63 ' 038,96
	Parziale Apparecchiature sanitarie (SbCat 31) euro							66 ' 456,80
	Idrico di carico (SbCat 32)							
362 NP IA.01	Fornitura e posa in opera di Contatore volumetrico a getto unico per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, temperatura massima 30 °C, attacco a bocchettone filettato M, PN 16, idoneo per montaggio orizzontale e verticale, delle seguenti dimensioni: Ø 1"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,00	96,00
363 CAM25_I02. 010.070.D	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,79	55,58
364 CAM25_I01. 010.070.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					2,00		
	Cassetta di risciacquamento					2,00		
	Lavamani					1,00		
	Lavabo					1,00		
	Scaldacqua elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	71,89	431,34
365 CAM25_I01. 010.080.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili					2,00		
	Lavamani					1,00		
	Lavabo					1,00		
	Scaldacqua elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	62,39	249,56
366 NP IA.03	Altri Moduli - Impianto di carico					19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	832,48	15 ' 817,12
	A R I P O R T A R E							2 ' 489 ' 433,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 ' 489 ' 433,48
	Parziale Idrico di carico (SbCat 32) euro							16 ' 649,60
	Scarico acque nere (SbCat 35)							
367 CAM25_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili							
	Vasi					2,00		
	Lavamani					2,00		
	Lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	60,81	304,05
368 NP IA.04	Altri Moduli - Impianto di scarico acque nere					19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	304,05	5 ' 776,95
	Parziale Scarico acque nere (SbCat 35) euro							6 ' 081,00
	Parziale Impianti Moduli Uffici (Cat 19) euro							303 ' 160,80
	Parziale IMPIANTI GENERALI (SpCat 4) euro							594 ' 689,43
	Parziale LAVORI A CORPO euro							2 ' 495 ' 514,48
	T O T A L E euro							2 ' 495 ' 514,48
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: PTAI S.p.A.

COMMITTENTE: PTAI S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	Scavi	7'482,04	0,30
002	Rinteri e movimenti terra	3'163,61	0,13
003	Opere in c.a.	362'779,93	14,54
004	Solai	238'657,22	9,56
005	Murature e tamponature	29'582,92	1,19
006	Divisori Interni	30'645,85	1,23
007	Intonaci	43'131,45	1,73
008	Pavimentazione industriale	77'660,73	3,11
009	Isolamenti e impermeabilizzazioni	125'738,81	5,04
010	Massetti e opere di sottofondo	41'769,89	1,67
011	Pavimenti	110'924,16	4,44
012	Rivestimenti e battiscopa	57'958,02	2,32
013	Opere in pietra e marmo	13'278,65	0,53
014	Controsoffitti	1'931,10	0,08
015	Infissi Interni	16'914,48	0,68
016	Infissi Esterni	70'267,85	2,82
017	Opere in ferro	38'260,95	1,53
018	Tinteggiature e verniciature	630'677,39	25,27
019	Ascensori	110'000,00	4,41
020	Elettrici di distribuzione	71'696,10	2,87
021	Illuminazione	24'139,58	0,97
022	Forza motrice	2'056,73	0,08
023	Impianto di terra	2'884,00	0,12
024	Impianto dati, fonia e videocitofonia	14'865,34	0,60
025	Rivelazione incendi	25'166,72	1,01
026	Impianto TVCC	11'293,66	0,45
027	Elettrici modulo	81'553,40	3,27
028	Fotovoltaico	125'382,00	5,02
029	Raffrescamento/riscaldamento ad espansione diretta	2'315,40	0,09
030	Trattamento aria di rinnovo	14'555,90	0,58
031	Apparecchiature sanitarie	66'456,80	2,66
032	Idrico di carico	19'223,88	0,77
033	Impianto di lavaggio	2'571,62	0,10
034	Scarico acque di lavaggio	4'570,36	0,18
035	Scarico acque nere	9'818,70	0,39
036	Recupero acque meteoriche	1'858,98	0,07
037	Antincendio	4'280,26	0,17
	Totale SUB CATEGORIE euro	2'495'514,48	100,00
	Napoli, 11/05/2026		
	A RIPORTARE		

CAPITOLO 2

INFRASTRUTTURAZIONE AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)							
	Predisposizione per reti MT/BT di E-distribuzione (SbCat 1)							
1 CAM25_E01 .015.010.A 08/01/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Per Cabina Elettrica CE1		7,00	3,500	0,500	12,25		
	Per Cabina Elettrica CE2		7,00	3,500	0,500	12,25		
	Per Cabina Elettrica CE3		7,00	3,500	0,500	12,25		
	Per Cabina Elettrica CE4		7,00	3,500	0,500	12,25		
	SOMMANO mc					49,00	5,23	256,27
2 CAM25_E01 .040.010.A 08/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Il 30% dlo scavo Vedi voce n° 1 [mc 49,00]	0,30				14,70		
	SOMMANO mc					14,70	3,60	52,92
3 CAM25_T01 .010.010.A 08/01/2025	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Il 30% dlo scavo Vedi voce n° 1 [mc 49,00]					49,00		
	SOMMANO mc					49,00	13,83	677,67
4 CAM25_E03 .010.010.A 08/01/2025	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	Magrone per Cabina Elettrica CE1		7,00	3,200	0,100	2,24		
	A R I P O R T A R E					2,24		986,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,24		986,86
5 CAM25_E03 .010.020.B 08/01/2025	Magrone per Cabina Elettrica CE2		7,00	3,200	0,100	2,24		
	Magrone per Cabina Elettrica CE3		7,00	3,200	0,100	2,24		
	Magrone per Cabina Elettrica CE4		7,00	3,200	0,100	2,24		
	SOMMANO mc					8,96	142,75	1 '279,04
	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate							
	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con							
	classe di consistenza S4, con dimensione massima							
	degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura.							
	Per strutture di fondazione e interrate Classe di							
	esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Magrone per Cabina Elettrica CE1		5,70	2,500	0,200	2,85		
	Magrone per Cabina Elettrica CE2		5,70	2,500	0,200	2,85		
	Magrone per Cabina Elettrica CE3		5,70	2,500	0,200	2,85		
	Magrone per Cabina Elettrica CE4		5,70	2,500	0,200	2,85		
	SOMMANO mc					11,40	177,41	2 '022,47
6 CAM25_E03 .030.010.A 08/01/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per							
	getti di conglomerati cementizi semplici o armati							
	compreso armo, disarmante, disarmo, opere di							
	puntellatura e sostegno, nonché la ... iego;							
	misurate secondo la superficie effettiva delle							
	casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture							
	di fondazione.							
	Platea di fondazione per Cabina CE1	2,00	5,70		0,200	2,28		
		2,00		2,500	0,200	1,00		
	Platea di fondazione per Cabina CE2	2,00	5,70		0,200	2,28		
		2,00		2,500	0,200	1,00		
	Platea di fondazione per Cabina CE3	2,00	5,70		0,200	2,28		
		2,00		2,500	0,200	1,00		
	Platea di fondazione per Cabina CE4	2,00	5,70		0,200	2,28		
		2,00		2,500	0,200	1,00		
	SOMMANO mq					13,12	28,88	378,91
7 CAM25_E03 .040.010.A 08/01/2025	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,							
	conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a							
	misura, sagomato e posto in opera, compresi gli							
	sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.							
	Acciaio in barre.							
	Vedi voce n° 5 [mc 11,40]				60,000	684,00		
	SOMMANO kg					684,00	2,53	1 '730,52
8 NP.IE 01 08/01/2025	Fornitura e posa in opera di Cabina elettrica							
	conforme specifica ENEL DG 2061 Edizione 9							
	costituita da:							
	Monobox prefabbricato per cabine elettriche di							
	trasformazione MT/bt.							
	A R I P O R T A R E							6 '397,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6 '397,80
	Dimens ... ISO 9001:2015; dichiarazioni di rispondenza alle norme CEI; e quant'altro per dare l'opera perfettamente funzionante							
	Cabina Elettrica CE1					1,00		
	Cabina Elettrica CE2					1,00		
	Cabina Elettrica CE3					1,00		
	Cabina Elettrica CE4					1,00		
	SOMMANO n.					4,00	11 '500,00	46 '000,00
9 CAM25_E01 .015.010.A 08/01/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Per cavidotti MT e BT - mc					500,00		
	SOMMANO mc					500,00	5,23	2 '615,00
10 CAM25_U04 .010.010.A 08/01/2025	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
	Per cavidotti MT e BT - mc					80,00		
	SOMMANO mc					80,00	49,48	3 '958,40
11 CAM25_E01 .040.010.A 08/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Per cavidotti MT e BT mc					420,00		
	SOMMANO mc					420,00	3,60	1 '512,00
12 CAM25_T01 .010.010.A 08/01/2025	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	A R I P O R T A R E							60 '483,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60 ' 483,20
13 CAM25_U02 .080.130.I 08/01/2025	Per cavidotti MT e BT Vedi voce n° 9 [mc 500,00] A detrarre Vedi voce n° 11 [mc 420,00]					500,00		
						-420,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					500,00 -420,00		
	SOMMANO mc					80,00	13,83	1 ' 106,40
13 CAM25_U02 .080.130.I 08/01/2025	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm							
	Per Rete MT e BT		1200,00			1 ' 200,00		
	SOMMANO m					1 ' 200,00	21,45	25 ' 740,00
14 NP.IE 02 23/04/2026	Fornitura in opera Nastro di segnalazione rosso con scritta nera da interrare a matricola ENEL 858833, in polietilene reticolato, con scritta " CAVI ELETTRICI" in bobine da 250 m							
			900,00			900,00		
	SOMMANO ml					900,00	1,11	999,00
15 CAM25_U04 .020.010.J 08/01/2025	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm							
						28,00		
	SOMMANO cad					28,00	258,30	7 ' 232,40
16 CAM25_U04 .020.077.A 08/01/2025	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale							
		28,00			90,000	2 ' 520,00		
	SOMMANO kg					2 ' 520,00	5,23	13 ' 179,60
17 CAM25_U05	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione							
	A R I P O R T A R E							108 ' 740,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108 '740,60
.010.010.E 09/01/2025	protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq					400,00		
	SOMMANO m					400,00	9,02	3 '608,00
18 CAM25_L05 .010.010.G 08/01/2025	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mmq		650,00			650,00		
	SOMMANO m					650,00	14,66	9 '529,00
19 CAM25_L05 .010.040.D 09/01/2025	Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm					8,00		
	SOMMANO ml					8,00	45,04	360,32
20 CAM25_L05 .020.010.C 09/01/2025	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	152,31	2 '436,96
	Parziale Predisposizione per reti MT/BT di E-distribuzione (SbCat 1) euro							124 '674,88
	Illuminazione Esterna (SbCat 2)							
21 NP.IE 03 10/12/2025	Fornitura in opera di Quadro "Interruttore Arrivo Enel" in lamiera metallica per appoggio a parete , stagno IP 55. Dimensioni 650x660x217 mm (HxLxP) Comprendente l'interruttore di ... renziale 4x25 A Id= 0,5A 16 kA. Completo di accessori e quant'altro per dare l'opera perfettamente funzionante in opera.					1,00		
	SOMMANO n°					1,00	2 '243,00	2 '243,00
22 NP.IE 04 10/12/2025	Fornitura in opera di Quadro generale BT per Illuminazione esterna in lamiera metallica per appoggio a pavimento , stagno IP 55. Dimensioni 2032x1450x500 mm (HxLxP) Comprendente l ... co , o da pulsanti; e lampade di segnalazione e quant'altro necessario a dare l'opera perfettamente funzionante in opera					1,00		
	SOMMANO n°					1,00	18 '000,00	18 '000,00
23	Fornitura in opera Nastro di segnalazione rosso con							
	A R I P O R T A R E							144 '917,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144 '917,88
NP.IE 02 10/12/2025	scritta nera da interrare a matricola ENEL 858833, in polietilene reticolato, con scritta " CAVI ELETTRICI" in bobine da 250 m					1 '350,00		
	SOMMANO ml					1 '350,00	1,11	1 '498,50
24 NP.IE 05 10/12/2025	Fornitura in opera di Apparecchio per esterno con corpo in alluminio pressofuso, con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamentointeg ... ore, secondo L 80, B 20. Resistenza meccanica agli urti IK09. Grado di protezione IP 66. Tipo Disano Stelvio o similare					50,00		
	SOMMANO n°					50,00	420,00	21 '000,00
25 023269b 10/12/2025	Giunzione preriempita in gel, per connessioni diritte o derivate di cavi multipolari 0,6/1 kV, in materiale autoestinguente, completa di morsettiere isolate, grado di protezione IP68, a norma CEI 64-8: 3x6 mmq					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	18,40	920,00
26 055037f 10/12/2025	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con Ø ... di messa a terra e attacco per armatura: lunghezza 7.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, Ø base 138 mm, spessore 3 mm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	561,44	16 '843,20
27 055040b 10/12/2025	Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bichiere Ø 60 mm e attacco per armatura: singolo: altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	125,82	3 '019,68
28 055041b 10/12/2025	Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bichiere Ø 60 mm e attacco per armatura: doppio: altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	231,88	2 '782,56
	A R I P O R T A R E							190 '981,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							190 '981,82
29 055058d 10/12/2025	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ... are, sezione fino a 10 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	33,07	1 '587,36
30 055060a 10/12/2025	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, gra ... e IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo Ø fino a 114 mm.					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	17,68	848,64
31 CAM25_E01 .015.010.A 18/12/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Per plinti pali di illuminazione arrotondamento	30,00	1,50	1,500	1,100	74,25 0,20		
	SOMMANO mc					74,45	5,23	389,37
32 CAM25_E01 .040.010.A 18/12/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Scavo Vedi voce n° 31 [mc 119.00]					74,45		
	A detrarre plinti	30,00	0,90	0,800	0,800	-17,28		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					74,45 -17,28		
	SOMMANO mc					57,17	3,60	205,81
33 CAM25_T01 .030.010.A 18/12/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	A R I P O R T A R E							194 '013,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194 '013,00
	Scavo Vedi voce n° 31 [mc 74,45] a detrarre rinterro Vedi voce n° 32 [mc 57,17]					74,45 -57,17		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					74,45 -57,17		
	SOMMANO mc					17,28	7,49	129,43
34 CAM25_E03 .010.010.A 18/12/2025	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	Allettamento plinti	36,00	0,90	0,900	0,100	2,92		
	SOMMANO mc					2,92	142,75	416,83
35 CAM25_E03 .010.020.B 18/12/2025	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2- XA1. Classe di resistenza C28/35							
	Plinti pali di illuminazione	36,00	0,70	0,700	0,700	12,35		
	SOMMANO mc					12,35	177,41	2 '191,01
36 CAM25_E03 .030.010.A 18/12/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	Plinti pali di illuminazione *(par.ug.=4*36)	144,00	0,70		0,700	70,56		
	SOMMANO mq					70,56	28,88	2 '037,77
37 CAM25_E03 .040.010.A 18/12/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Vedi voce n° 35 [mc 12,35]				60,000	741,00		
	A R I P O R T A R E					741,00		198 '788,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					741,00		198 '788,04
	SOMMANO kg					741,00	2,53	1 '874,73
38 CAM25_E01 .015.010.A 10/12/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		800,00	0,500	0,800	320,00		
	SOMMANO mc					320,00	5,23	1 '673,60
39 CAM25_E01 .040.030.A 10/12/2025	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina		800,00	0,300	0,300	72,00		
	SOMMANO mc					72,00	47,93	3 '450,96
40 CAM25_E01 .040.010.A 10/12/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Vedi voce n° 38 [mc 320,00] a detrarre					320,00		
	Vedi voce n° 39 [mc 72,00]					-72,00		
	Sommano positivi mc					320,00		
	Sommano negativi mc					-72,00		
	SOMMANO mc					248,00	3,60	892,80
41 CAM25_U04 .020.010.D 10/12/2025	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					51,00		
	SOMMANO cad					51,00	66,65	3 '399,15
42 CAM25_U04	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con							
	A R I P O R T A R E							210 '079,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							210 '079,28
.020.030.F 10/12/2025	impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x25 cm					51,00		
	SOMMANO cad					51,00	27,38	1 '396,38
43 CAM25_U04 .020.077.A 10/12/2025	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	51,00			30,000	1 '530,00		
	SOMMANO kg					1 '530,00	5,23	8 '001,90
44 073001b 10/12/2025	Dispersore a croce in acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 profilato 50 x 50 x 5 mm con bandella per allacciamento di conduttori: lunghezza 1,5 m					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	15,73	235,95
45 CAM25_L02 .080.130.F 10/12/2025	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm		1450,00			1 '450,00		
	SOMMANO ml					1 '450,00	8,96	12 '992,00
46 CAM25_L05 .010.010.E 10/12/2025	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq		1100,00			1 '100,00		
	SOMMANO m					1 '100,00	9,02	9 '922,00
47 CAM25_L05 .010.040.D 10/12/2025	Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm					1,00		
	SOMMANO ml					1,00	45,04	45,04
48	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o							
	A R I P O R T A R E							242 '672,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							242 ' 672,55
CAM25_L02 .010.260.B 10/12/2025	multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq		5700,00			5 ' 700,00		
	SOMMANO m					5 ' 700,00	2,07	11 ' 799,00
49 CAM25_L02 .010.260.C 10/12/2025	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con pa ... sione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq		5700,00			5 ' 700,00		
	SOMMANO m					5 ' 700,00	2,66	15 ' 162,00
50 CAM25_L02 .010.260.D 10/12/2025	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con pa ... sione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq		1800,00			1 ' 800,00		
	SOMMANO m					1 ' 800,00	3,38	6 ' 084,00
51 CAM25_L02 .010.280.B 10/12/2025	Cavo tripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq					660,00		
	SOMMANO ml					660,00	3,85	2 ' 541,00
	Parziale Illuminazione Esterna (SbCat 2) euro							153 ' 583,67
	Predisposizione Impianto Fonia-Dati (SbCat 3)							
52 CAM25_E01 .015.010.A 10/12/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el							
	A R I P O R T A R E							278 ' 258,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							278 '258,55
	cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	SOMMANO mc		900,00	0,500	0,800	360,00		
						360,00	5,23	1 '882,80
53 CAM25_E01 .040.030.A 12/12/2025	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
		0,50	900,00	0,500	0,800	180,00		
	SOMMANO mc					180,00	47,93	8 '627,40
54 CAM25_E01 .040.010.A 10/12/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Vedi voce n° 52 [mc 360,00]	0,50				180,00		
	SOMMANO mc					180,00	3,60	648,00
55 CAM25_T01 .030.010.A 12/12/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 53 [mc 180,00]					180,00		
	SOMMANO mc					180,00	7,49	1 '348,20
56 CAM25_L02 .080.130.E 10/12/2025	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm							
		4,00	550,00			2 '200,00		
	SOMMANO m					2 '200,00	6,89	15 '158,00
57 NP.IE 06	Fornitura e posa in opera di pozzetto, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati							
	A R I P O R T A R E							305 '922,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							305 '922,95
10/12/2025	in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, completo di chiusino in ghisa, posto in opera per l'allaccio ai cavidotti. Dimensioni 125x80x50 cm					25,00		
	SOMMANO n°					25,00	445,00	11 '125,00
	Parziale Predisposizione Impianto Fonia-Dati (SbCat 3) euro							38 '789,40
	Parziale IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1) euro							317 '047,95
	A R I P O R T A R E							317 '047,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							317 '047,95
58 CAM25_E01 .015.010.A 09/01/2025	IMPIANTI IDRICI (Cat 2) Reti Idriche Sanitarie (SbCat 4) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - da ingresso Polo - da Rotonda - viale tra edifici E4 e E7 - viale tra edifici E8 e E10 - diramazioni secondarie							
			57,00	1,000	0,600	34,20		
			48,00	0,800	0,600	23,04		
			54,00	0,800	0,600	25,92		
			51,00	0,800	0,600	24,48		
			580,00	0,500	0,600	174,00		
	SOMMANO mc					281,64	5,23	1 '472,98
59 CAM25_U04 .010.010.A 09/01/2025	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - da ingresso Polo - da Rotonda - viale tra edifici E4 e E7 - viale tra edifici E8 e E10 - diramazioni secondarie							
			57,00	0,600	0,280	9,58		
			48,00	0,500	0,280	6,72		
			54,00	0,500	0,280	7,56		
			51,00	0,500	0,280	7,14		
			580,00	0,300	0,280	48,72		
	SOMMANO mc					79,72	49,93	3 '980,42
60 CAM25_E01 .040.010.A 09/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Scavo Vedi voce n° 59 [mc 281.64] a detrarre rinfianco Vedi voce n° 60 [mc 79.72]							
						281,64		
						-79,72		
	Sommano positivi mc					281,64		
	Sommano negativi mc					-79,72		
	SOMMANO mc					201,92	3,60	726,91
61 CAM25_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso							
	A R I P O R T A R E							323 '228,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							323 '228,26
27/05/2025	carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 60 [mc 79.72]					79,72		
	SOMMANO mc					79,72	7,49	597,10
62 CAM25_U01 .030.065.B 13/01/2025	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm							
	Edificio 1					35,00		
	Edificio 2					35,00		
	Edificio 3					35,00		
	Edificio 4					35,00		
	Edificio 5					40,00		
	Edificio 6					50,00		
	Edificio 7					40,00		
	Edificio 8					35,00		
	Edificio 10					35,00		
	SOMMANO ml					340,00	9,37	3 '185,80
63 CAM25_U01 .030.065.C 13/01/2025	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm							
	Edificio 1		120,00			120,00		
	Edificio 2		120,00			120,00		
	Edificio 3		90,00			90,00		
	Edificio 4		70,00			70,00		
	Edificio 5		70,00			70,00		
	Edificio 6		210,00			210,00		
	Edificio 7		75,00			75,00		
	Edificio 8		70,00			70,00		
	Edificio 10		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					895,00	11,32	10 '131,40
64 CAM25_U01 .030.065.D 13/01/2025	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm							
	Edificio 9					100,00		
	Rete Condominiale					330,00		
	A R I P O R T A R E					430,00		337 '142,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					430,00		337 '142,56
	SOMMANO ml					430,00	13,68	5 '882,40
65 CAM25_U04 .020.010.D 13/01/2025	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	66,65	666,50
66 CAM25_U04 .020.030.E 13/01/2025	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,70	657,00
67 CAM25_U04 .020.077.A 13/01/2025	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	10,00			36,500	365,00		
	SOMMANO kg					365,00	5,23	1 '908,95
68 CAM25_U01 .050.030.D 13/01/2025	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN65							
	Edificio 1					1,00		
	Edificio 2					1,00		
	Edificio 3					1,00		
	Edificio 4					1,00		
	Edificio 5					1,00		
	Edificio 6					1,00		
	Edificio 7					1,00		
	Edificio 8					1,00		
	Edificio 10					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	286,66	2 '579,94
	A R I P O R T A R E							348 '837,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							348 '837,35
69 CAM25_U01 .050.030.E 13/01/2025	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN80 Edificio 9					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	340,85	340,85
	Parziale Reti Idriche Sanitarie (SbCat 4) euro							32 '130,25
	Centrale e Vasca Antincendio (SbCat 5)							
70 CAM25_E01 .015.010.A 16/01/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		24,00	9,000	3,800	820,80		
	SOMMANO mc					820,80	5,23	4 '292,78
71 CAM25_E01 .040.010.A 16/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Scavo Vedi voce n° 71 [mc 820.80] a detrarre vasca		21,70 21,30 20,90	7,900 7,500 6,900	0,200 0,400 3,200	820,80 -34,29 -63,90 -461,47		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					820,80 -559,66		
	SOMMANO mc					261,14	3,60	940,10
72 CAM25_T01 .030.010.A 27/05/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Scavo Vedi voce n° 71 [mc 820.80]					820,80		
	A R I P O R T A R E					820,80		354 '411,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					820,80		354 '411,08
	a detrarre rinterro Vedi voce n° 72 [mc 261.14]					-261,14		
	Parziale mc					559,66		
	Per riutilizzo dell'80% del materiale scavato	-0,20			559,660	-111,93		
	Parziale mc					-111,93		
	Sommano positivi mc					820,80		
	Sommano negativi mc					-373,07		
	SOMMANO mc					447,73	7,49	3 '353,50
73 CAM25_T01 .010.010.A 16/01/2025	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Per riutilizzo dell'80% del materiale scavato (vedi voce precedente)	0,20			559,660	111,93		
	SOMMANO mc					111,93	13,83	1 '547,99
74 CAM25_E03 .010.010.A 16/01/2025	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	Magrone di allettamento							
	- platea		21,70	7,900	0,100	17,14		
	- scarico di fondo					0,71		
	SOMMANO mc					17,85	142,75	2 '548,09
75 CAM25_E03 .010.020.B 16/01/2025	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2- XA1. Classe di resistenza C28/35							
	Platea di fondazione		21,30	7,100	0,250	37,81		
	- scarico di fondo					0,51		
	SOMMANO mc					38,32	177,41	6 '798,35
76 CAM25_E03 .030.010.A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di							
	A R I P O R T A R E							368 '659,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							368 '659,01
16/01/2025	puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casceforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	Platea di fondazione	2,00	21,30		0,250	10,65		
	- scarico di fondo	2,00	7,10		0,250	3,55		
						1,28		
	SOMMANO mq					15,48	28,88	447,06
77 CAM25_E03 .040.010.A 16/01/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Vedi voce n° 76 [mc 61.00]				60,000	2 '299,20		
	SOMMANO kg					2 '299,20	2,53	5 '816,98
78 CAM25_E03 .010.030.B 16/01/2025	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 - XA1 Classe di resistenza C28/35							
	- pareti	2,00	20,90	0,300	3,200	40,13		
		3,00	6,50	0,300	3,200	18,72		
			5,00	6,500	0,300	9,75		
	a detrarre		-4,00	4,000	0,300	-4,80		
		-2,00	0,70	0,700	0,300	-0,29		
	Sommano positivi mc					68,60		
	Sommano negativi mc					-5,09		
	SOMMANO mc					63,51	183,12	11 '629,95
79 CAM25_E03 .030.010.B 16/01/2025	Casceforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casceforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	- pareti	2,00	20,90		3,200	133,76		
		2,00	7,10		3,200	45,44		
		4,00	6,50		2,900	75,40		
		2,00	5,00		2,900	29,00		
		2,00	15,00		2,900	87,00		
	a detrarre		-4,00	4,000		-16,00		
		-2,00	0,70	0,700		-0,98		
	(par.ug.=2*4)	4,00	4,00		0,300	4,80		
		8,00	0,70		0,300	1,68		
	A R I P O R T A R E					360,10		386 '553,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					360,10		386 '553,00
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					377,08 -16,98		
	SOMMANO mq					360,10	35,61	12 '823,16
80 CAM25_E03 .040.010.A 16/01/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Vedi voce n° 78 [mc 63,51]				70,000	4 '445,70		
	SOMMANO kg					4 '445,70	2,53	11 '247,62
81 CAM25_E03 .050.010.A 16/01/2025	Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri ... nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella parte centrale del getto - alla base delle pareti	2,00 3,00	20,90 6,50			41,80 19,50		
	SOMMANO ml					61,30	17,20	1 '054,36
82 CAM25_E12 .050.010.A 16/01/2025	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante ce ... entizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m - pareti - platea	2,00 2,00	6,50 15,00 15,00		2,900 2,900	37,70 87,00 97,50		
	SOMMANO mq			6,500		222,20	17,57	3 '904,05
83 CAM25_E19 .010.010.A 16/01/2025	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compre ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 - colonna HEA 140 - travi HEA 140 - travi IPE 100 - scala metallica (compreso balaustra)		3,20 4,00 2,10 1,85 1,05 1,80 4,20 1,95		24,700 24,700 24,700 8,100 8,100 8,100 60,000 60,000	79,04 197,60 51,87 59,94 8,51 14,58 226,80 117,00		
	A R I P O R T A R E					755,34		415 '582,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					755,34		415 '582,19
84 CAM25_E19 .030.010.A 16/01/2025	Parziale kg		1,50	1,000	60,000	90,00		
	- maggiorazione del 10% per piastre e tirafondi	0,10				845,34 84,53		
	Parziale kg					84,53		
	SOMMANO kg					929,87	4,66	4 '333,19
	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.							
	- impalcato grigliato		4,00 1,80	2,050 1,050	25,000 25,000	205,00 47,25		
	SOMMANO kg					252,25	9,69	2 '444,30
	Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm							
		2,00 2,00	4,60 4,00		3,000 3,000	27,60 24,00		
	a detrarre porta a detrarre finestra a detrarre cordolo		1,30 1,65 4,60		2,200 1,400 0,200	-2,86 -2,31 -0,92		
85 CAM25_E08 .010.010.B 16/01/2025	Sommano positivi mq					51,60		
	Sommano negativi mq					-6,09		
	SOMMANO mq					45,51	56,48	2 '570,40
	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2- XA1. Classe di resistenza C28/35							
	- codolo su infissi		4,60	0,250	0,200	0,23		
	- cordolo di copertura	2,00	4,60	0,250	0,300	0,69		
		2,00	4,00	0,250	0,300	0,60		
	- aggetti	2,00	5,00	0,200	0,200	0,40		
		2,00	4,00	0,200	0,200	0,32		
	SOMMANO mc					2,24	177,41	397,40
87	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per							
	A R I P O R T A R E							425 '327,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							425 ' 327,48
CAM25_E03 .030.010.B 16/01/2025	getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	- codolo su infissi	2,00	4,60		0,200	1,84		
		2,00		0,250	0,200	0,10		
	- cordolo di copertura	4,00	4,60		0,300	5,52		
		4,00	4,00		0,300	4,80		
	- aggetti	4,00	5,00		0,300	6,00		
		4,00	4,00		0,300	4,80		
	SOMMANO mq					23,06	35,61	821,17
88 CAM25_E03 .040.010.A 16/01/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Vedi voce n° 88 [mc 2.24]				120,000	268,80		
	SOMMANO kg					268,80	2,53	680,06
89 CAM25_E04 .025.010.A 16/01/2025	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm							
			4,00	4,000		16,00		
	SOMMANO mq					16,00	74,28	1 ' 188,48
90 CAM25_E07 .020.010.A 16/01/2025	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa							
			4,60	4,600		21,16		
	SOMMANO mq					21,16	30,39	643,05
91 CAM25_E07 .005.010.B 16/01/2025	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali							
	Vedi voce n° 92 [mq 21.16]					21,16		
	A R I P O R T A R E					21,16		428 ' 660,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,16		428 ' 660,24
	SOMMANO mq					21,16	15,29	323,54
92 CAM25_E12 .020.010.B 16/01/2025	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fi ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna		4,80	4,800		23,04		
	SOMMANO mq					23,04	28,50	656,64
93 CAM25_E11 .040.030.I 16/01/2025	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10	4,00	4,60	0,500		9,20		
	SOMMANO mq					9,20	82,00	754,40
94 CAM25_E16 .020.030.C 16/01/2025	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento	4,00	4,60		2,900	53,36		
		4,00	4,00		2,900	46,40		
	a detrarre porta	2,00	1,30		2,200	-5,72		
	a detrarre finestra	2,00	1,65		1,400	-4,62		
	Sommano positivi mq					99,76		
	Sommano negativi mq					-10,34		
	SOMMANO mq					89,42	26,00	2 ' 324,92
95 CAM25_E18 .050.010.B 16/01/2025	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti		1,30		2,200	2,86		
	SOMMANO mq					2,86	353,77	1 ' 011,78
	A R I P O R T A R E							433 ' 731,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							433 '731,52
96 CAM25_E18 .050.075.A 16/01/2025	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fiss ... o, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10 - finestra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,33	148,33
97 CAM25_E20 .010.010.B 16/01/2025	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm - finestra		1,65		1,400	2,31		
	SOMMANO mq					2,31	42,87	99,03
98 CAM25_E21 .010.010.A 16/01/2025	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 96 [mq 89.42]					89,42		
	SOMMANO mq					89,42	3,73	333,54
99 CAM25_E21 .020.030.A 16/01/2025	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche Vedi voce n° 100 [mq 89.42]					89,42		
	SOMMANO mq					89,42	7,35	657,24
100 CAM25_U04 .020.077.A 16/01/2025	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	5,23	732,20
	Parziale Centrale e Vasca Antincendio (SbCat 5)							
	A R I P O R T A R E							435 '701,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							435 '701,86
	euro							86 '523,66
	Rete Antincendio (SbCat 6)							
101 CAM25_E01 .015.010.A 09/01/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	- ingresso Polo		57,00	0,400	0,600	13,68		
	- stacco Vasca Antincendio		4,00	0,400	0,600	0,96		
	- diramazione E1/E2/E3		225,00	0,400	0,600	54,00		
	- stacchi E1		9,00	0,400	0,600	2,16		
		2,00	6,00	0,400	0,600	2,88		
			5,00	0,400	0,600	1,20		
	- stacchi E2	3,00	4,50	0,400	0,600	3,24		
	- stacchi E3	2,00	3,00	0,400	0,600	1,44		
			2,00	0,400	0,600	0,48		
	- viale E4/E5/E7		105,00	0,400	0,600	25,20		
	- stacchi E7	2,00	5,00	0,400	0,600	2,40		
			4,00	0,400	0,600	0,96		
	- stacchi E5	2,00	5,00	0,400	0,600	2,40		
	- viale E6		70,00	0,400	0,600	16,80		
	- stacchi E6	3,00	3,00	0,400	0,600	2,16		
	- diramazione parcheggi		222,00	0,400	0,600	53,28		
	- viale E8/E10		105,00	0,400	0,600	25,20		
	- stacchi E8	3,00	4,00	0,400	0,600	2,88		
		3,00	3,00	0,400	0,600	2,16		
	- stacchi E10	3,00	6,00	0,400	0,600	4,32		
		3,00	4,00	0,400	0,600	2,88		
	- stacco E9		28,00	0,400	0,600	6,72		
	SOMMANO mc					227,40	5,23	1 '189,30
102 CAM25_U04 .010.010.A 09/01/2025	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
			950,00	0,200	0,200	38,00		
	SOMMANO mc					38,00	49,93	1 '897,34
103 CAM25_E01 .040.010.A 09/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Scavo							
	A R I P O R T A R E							438 '788,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							438 '788,50
	Vedi voce n° 103 [mc 331.63] a detrarre Vedi voce n° 104 [mc 114.00]					227,40 -38,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					227,40 -38,00		
	SOMMANO mc					189,40	3,60	681,84
104 CAM25_U01 .030.010.A 27/05/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 104 [mc 114.00]					38,00		
	SOMMANO mc					38,00	7,49	284,62
105 CAM25_U01 .030.090.F 13/01/2025	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa ... a all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm					150,00		
	SOMMANO ml					150,00	12,37	1 '855,50
106 CAM25_U01 .030.090.G 13/01/2025	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa ... a all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm					220,00		
	SOMMANO m					220,00	15,37	3 '381,40
107 CAM25_U01 .030.090.H 13/01/2025	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa ... all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm		650,00			650,00		
	SOMMANO ml					650,00	19,87	12 '915,50
	A R I P O R T A R E							457 '907,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							457 '907,36
108 CAM25_U04 .020.010.G 13/01/2025	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	162,07	972,42
109 CAM25_U04 .020.030.J 13/01/2025	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	166,38	998,28
110 CAM25_U04 .020.077.A 13/01/2025	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	6,00			71,000	426,00		
	SOMMANO kg					426,00	5,23	2 '227,98
111 CAM25_U01 .050.010.E 13/01/2025	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, c ... ei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	419,47	2 '516,82
112 CAM25_C09 .010.010.A 23/04/2026	Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di ... in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	482,11	482,11
113	Idrante sopra suolo monotubo in ghisa preverniciato							
	A R I P O R T A R E							465 '104,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							465 '104,97
055036e 13/01/2025	con smalto sintetico di colore rosso, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, ... lo scavo e del successivo rinterro: attacco flangiato Ø nominale 80 mm, 2 uscite DN 70 e uno per carico autopompa DN 100					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	853,60	10 '243,20
114 CAM25_C09 .010.020.G 13/01/2025	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interve ... o plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 30 m					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	367,83	4 '413,96
	Parziale Rete Antincendio (SbCat 6) euro							44 '060,27
	Impianto di irrigazione aree a verde (SbCat 7)							
115 NP.II 04 15/12/2025	Fornitura e posa in opera di Impianto di innaffiamento per aree a verde di grandi dimensioni completo di rete di alimentazione (tubazioni, saracinesche, pozzetti, chiusini), di irrigatori esterni e stazione di pompaggio.					6 '800,00		
	Sono mq							
	SOMMANO mq					6 '800,00	14,00	95 '200,00
116 NP.II 05 18/12/2025	Fornitura e posa in opera di Stazione di Pompaggio compreso ogni opera muraria.					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	12 '000,00	36 '000,00
	Parziale Impianto di irrigazione aree a verde (SbCat 7) euro							131 '200,00
	Parziale IMPIANTI IDRICI (Cat 2) euro							293 '914,18
	A R I P O R T A R E							610 '962,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							610 '962,13
117 CAM25_E01 .015.010.A 13/01/2025	IMPIANTI FOGNARI (Cat 3) Rete di Scarico Acque Nere (SbCat 8) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Collettori Principali - collettore A - collettore B - collettore B1 - collettore C - collettore C1 - collettore D Parziale mc Allacci da Edifici - da E1 - da E3 - da E4 - da E5 - da E6 - da E7 - da E8 - da E10 Parziale mc arrotondamento Parziale mc SOMMANO mc							
			95,00	0,800	2,000	152,00		
			26,00	1,000	2,600	67,60		
			43,00	0,800	2,000	68,80		
			83,00	1,000	2,700	224,10		
			26,00	0,800	1,500	31,20		
			60,00	1,000	2,350	141,00		
			21,00	1,000	2,750	57,75		
			33,00	0,800	1,800	47,52		
			21,00	1,200	3,550	89,46		
			50,00	1,200	4,050	243,00		
						1 ' 122,43		
			44,00	0,800	1,200	42,24		
			14,00	0,800	1,500	16,80		
			23,00	1,000	2,000	46,00		
			30,00	1,000	2,000	60,00		
			44,00	0,800	1,500	52,80		
			12,00	1,000	2,200	26,40		
			52,00	1,000	2,400	124,80		
			40,00	0,800	1,600	51,20		
						420,24		
						7,33		
						7,33		
						1 ' 550,00	5,23	8 ' 106,50
118 CAM25_U04 .010.010.A 13/01/2025	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Collettori Principali - collettore A - collettore B							
			95,00	0,400	0,400	15,20		
			26,00	0,600	0,600	9,36		
			43,00	0,500	0,400	8,60		
			83,00	0,500	0,500	20,75		
	A R I P O R T A R E					53,91		619 ' 068,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,91		619 '068,63
	- collettore B1		26,00	0,400	0,400	4,16		
	- collettore C		60,00	0,500	0,500	15,00		
			21,00	0,600	0,600	7,56		
	- collettore C1		16,50	0,400	0,400	2,64		
			16,50	0,500	0,500	4,13		
	- collettore D		21,00	0,800	0,800	13,44		
			50,00	0,800	0,800	32,00		
	Parziale mc					132,84		
	Allacci da Edifici							
	- da E1		44,00	0,400	0,400	7,04		
	- da E3		14,00	0,400	0,400	2,24		
	- da E4		23,00	0,600	0,600	8,28		
	- da E5		30,00	0,400	0,400	4,80		
	- da E6		44,00	0,400	0,400	7,04		
	- da E7		12,00	0,400	0,400	1,92		
	- da E8		52,00	0,600	0,600	18,72		
	- da E10		40,00	0,400	0,400	6,40		
	Parziale mc					56,44		
	arrotondamento					0,72		
	Parziale mc					0,72		
	SOMMANO mc					190,00	49,93	9 '486,70
119 CAM25_E01 .040.010.A 13/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Scavo Vedi voce n° 120 [mc 1 550.00]					1 '550,00		
	a detrarre Vedi voce n° 121 [mc 190.00]					-190,00		
	Sommano positivi mc					1 '550,00		
	Sommano negativi mc					-190,00		
	SOMMANO mc					1 '360,00	3,60	4 '896,00
120 CAM25_T01 .030.010.A 27/05/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 121 [mc 190.00]					190,00		
	A R I P O R T A R E					190,00		633 '451,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,00		633 '451,33
	SOMMANO mc					190,00	7,49	1 '423,10
121 CAM25_U02 .040.022.B 12/12/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm							
	Collettore A					20,00		
	Collettori B					45,00		
	Collettori C					40,00		
	Collettore D					20,00		
	SOMMANO ml					125,00	13,53	1 '691,25
122 CAM25_U02 .040.022.C 13/01/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm							
	Collettore A					120,00		
	Collettori B					40,00		
	Collettori C					75,00		
	Collettore D					60,00		
	SOMMANO ml					295,00	17,93	5 '289,35
123 CAM25_U02 .040.022.D 13/01/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm							
	Collettore A					35,00		
	Collettori B					45,00		
	Collettori C					120,00		
	Collettore D					65,00		
	SOMMANO ml					265,00	24,27	6 '431,55
124 CAM25_U02 .040.022.E 13/01/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm							
	Collettore D					35,00		
	Collettore E					65,00		
	SOMMANO ml					100,00	35,19	3 '519,00
	A R I P O R T A R E							651 '805,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							651 '805,58
125 CAM25_U04 .020.010.G 13/01/2025	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm Collettore A Collettori B Collettori C Collettore D Collettore E					11,00 6,00 13,00 10,00 2,00		
	SOMMANO cad					42,00	162,07	6 '806,94
126 CAM25_U04 .020.030.J 13/01/2025	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm Collettore A Collettori B Collettori C Collettore D Collettore E					15,00 7,00 20,00 15,00 10,00		
	SOMMANO cad					67,00	166,38	11 '147,46
127 CAM25_U04 .020.026.G 23/04/2026	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte ... estruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x80x90 cm Collettore E - Alloggiamento Sifone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,37	289,37
128 CAM25_U04 .020.074.L 23/04/2026	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	314,66	1 '258,64
129 CAM25_U04 .020.077.A 13/01/2025	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	42,00			40,000	1 '680,00		
	A R I P O R T A R E					1 '680,00		671 '307,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1 ' 680,00		671 ' 307,99
		1,00			60,000	60,00		
	SOMMANO kg					1 ' 740,00	5,23	9 ' 100,20
	Parziale Rete di Scarico Acque Nere (SbCat 8) euro							69 ' 446,06
	Rete di Scarico Acque Bianche (SbCat 9)							
130 CAM25_E01 .015.010.A 13/01/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Impianto di Prima Pioggia		10,00	7,000	3,300	231,00		
			2,00	4,000	3,300	26,40		
	Impianto di Laminazione		10,00	7,000	3,300	231,00		
	SOMMANO mc					488,40	5,23	2 ' 554,33
131 CAM25_E01 .040.010.A 13/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Il 20% dello scavo Vedi voce n° 130 [mc 488,40]	0,20				97,68		
	SOMMANO mc					97,68	3,60	351,65
132 CAM25_E03 .010.010.A 13/01/2025	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	Magrone di allettamento							
	- Impianto di Prima Pioggia		9,70	6,000	0,100	5,82		
			2,80	1,600	0,100	0,45		
	- Impianto di Laminazione		9,10	8,700	0,100	7,92		
			1,40	2,500	0,100	0,35		
	SOMMANO mc					14,54	142,75	2 ' 075,59
133 CAM25_E03 .010.020.B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme							
	A R I P O R T A R E							685 ' 389,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							685 '389,76
13/01/2025	tecniche vigenti. Fornito e m ... rri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2- XA1. Classe di resistenza C28/35							
	Platee di fondazione							
	- Impianto di Prima Pioggia		5,40	9,100	0,400	19,66		
			1,60	2,800	0,400	1,79		
	- Impianto di Laminazione		5,40	9,100	0,400	19,66		
	SOMMANO mc					41,11	177,41	7 '293,33
134 CAM25_E03 .030.010.A 13/01/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	Platee di fondazione							
	- Impianto di Prima Pioggia	2,00	5,40		0,400	4,32		
		2,00	9,10		0,400	7,28		
		2,00	1,60		0,400	1,28		
			2,80		0,400	1,12		
	- Impianto di Laminazione	2,00	5,40		0,400	4,32		
		2,00	9,10		0,400	7,28		
	SOMMANO mq					25,60	28,88	739,33
135 CAM25_E03 .040.010.A 13/01/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Vedi voce n° 137 [mc 41.11]				60,000	2 '466,60		
	SOMMANO kg					2 '466,60	2,53	6 '240,50
136 NP.II 01 13/01/2025	Fornitura e posa in opera di Impianto di prima pioggia completo di comparto di accumulo acque, separatore liquidi leggeri a gravità in classe I, conforme alla norma UNI EN 858, e se ... za C45/55 N/mm2 ed acciaio B450C, dimensionate e prodotte per carichi stradali prima categoria NTC DM 14/01/2008 Cap. 5							
	SOMMANO n°					1,00		
						1,00	24 '000,00	24 '000,00
137 NP.II 02 13/01/2025	Fornitura e posa in opera di impianto di Laminazione costituito da: Nr. 2 Vasche monolitiche prefabbricate, cadauna con dimensioni esterne 750x250 cm ed altezza 270 e dimensioni in ... ruzioni D. M. 17 gennaio 2018 e circolare C.S.LL.PP. n°617 del 2 febbraio 2009,							
	A R I P O R T A R E							723 '662,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							723 ' 662,92
	carichi stradali prima categoria Cap. 5					1,00		
	SOMMANO n°					1,00	18 ' 000,00	18 ' 000,00
138 CAM25_E01 .015.010.A 13/01/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	- Ø110 per caditoie	76,00	2,50	0,600	0,800	91,20		
	- Ø110 da edifici	10,00	5,00	0,600	1,000	30,00		
	- Ø125 da griglie	9,00	6,00	0,600	1,000	32,40		
	- Ø125 capofogna		116,00	0,600	1,000	69,60		
	- Ø160 fogna		60,00	0,600	1,200	43,20		
	- Ø160 da edifici		113,00	0,600	1,200	81,36		
	- Ø200 fogna		102,00	0,600	1,500	91,80		
	- Ø200 da edifici		143,00	0,600	1,500	128,70		
	- Ø250 fogna		80,00	0,800	1,600	102,40		
	- Ø315 fogna		120,00	1,000	1,800	216,00		
	- Ø400 fogna		120,00	1,000	2,000	240,00		
	- Ø500 fogna		45,00	1,200	2,400	129,60		
	- Ø630 fogna		72,00	1,500	3,400	367,20		
	SOMMANO mc					1 ' 623,46	5,23	8 ' 490,70
139 CAM25_U04 .010.010.A 13/01/2025	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
	- Ø110 per caditoie	76,00	2,50	0,400	0,400	30,40		
	- Ø110 da edifici	10,00	5,00	0,400	0,400	8,00		
	- Ø125 da griglie	9,00	6,00	0,400	0,400	8,64		
	- Ø125 capofogna		116,00	0,400	0,400	18,56		
	- Ø160 fogna		60,00	0,500	0,500	15,00		
	- Ø160 da edifici		113,00	0,500	0,500	28,25		
	- Ø200 fogna		102,00	0,500	0,500	25,50		
	- Ø200 da edifici		143,00	0,500	0,500	35,75		
	- Ø250 fogna		80,00	0,600	0,600	28,80		
	- Ø315 fogna		120,00	0,800	0,600	57,60		
	- Ø400 fogna		120,00	0,800	0,800	76,80		
	- Ø500 fogna		45,00	1,000	0,800	36,00		
	- Ø630 fogna		72,00	1,000	1,000	72,00		
	Parziale mc					441,30		
	A detrarre tubi							
	- Ø110		265,00		0,010	-2,65		
	- Ø125		190,00		0,012	-2,28		
	- Ø160		203,00		0,020	-4,06		
	- Ø200		245,00		0,031	-7,60		
	- Ø250		80,00		0,049	-3,92		
	- Ø315		120,00		0,082	-9,84		
	- Ø400		120,00		0,125	-15,00		
	A R I P O R T A R E					395,95		750 ' 153,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					395,95		750 '153,62
	- Ø500 - Ø630		45,00 72,00		0,196 0,312	-8,82 -22,46		
	Parziale mc					-76,63		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					441,30 -76,63		
	SOMMANO mc					364,67	49,93	18 '207,97
140 CAM25_E01 .040.010.A 13/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Scavo Vedi voce n° 138 [mc 1 '623,46] a detrarre Vedi voce n° 139 [mc 364,67]					1 '623,46 -364,67		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1 '623,46 -364,67		
	SOMMANO mc					1 '258,79	3,60	4 '531,64
141 CAM25_U02 .040.022.A 13/01/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 110 mm Caditoie Pozzetti di calma					180,00 150,00		
	SOMMANO ml					330,00	12,41	4 '095,30
142 CAM25_U02 .040.022.B 13/01/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm Canalette Collettore W Collettore J					55,00 85,00 20,00		
	SOMMANO ml					160,00	13,53	2 '164,80
143 CAM25_U02 .040.022.C	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% ,							
	A R I P O R T A R E							779 '153,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							779 '153,33
13/01/2025	per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm Collettore X Collettori Y Collettori W Collettori J Collettori K					15,00 40,00 20,00 20,00 30,00		
	SOMMANO ml					125,00	17,93	2 '241,25
144 CAM25_U02 .040.022.D 13/01/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm Collettore X Collettori Y Collettori W Collettore J					10,00 40,00 40,00 22,00		
	SOMMANO ml					112,00	24,27	2 '718,24
145 CAM25_U02 .040.022.E 13/01/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm Collettori W Collettore J					10,00 20,00		
	SOMMANO ml					30,00	35,19	1 '055,70
146 CAM25_U02 .040.022.F 12/12/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm Collettore Y					90,00		
	SOMMANO ml					90,00	48,70	4 '383,00
147 CAM25_U02 .040.022.H 12/12/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm							
	A R I P O R T A R E							789 '551,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							789 '551,52
	Collettore X					125,00		
	SOMMANO ml					125,00	77,07	9 '633,75
148 CAM25_U02 .040.022.K 12/12/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 630 mm							
	Collettore K		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	186,23	9 '311,50
149 CAM25_U05 .030.015.B 13/01/2025	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm.					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	98,71	2 '171,62
150 CAM25_U04 .020.020.C 13/01/2025	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm							
	per caditoie per canalette di drenaggio					40,00 11,00		
	SOMMANO cad					51,00	62,83	3 '204,33
151 CAM25_U04 .020.010.D 13/01/2025	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm Per reti sollevamento garage					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	66,65	933,10
152 CAM25_U04	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,							
	A R I P O R T A R E							814 '805,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							814 '805,82
.020.010.G 13/01/2025	realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm Collettore X Collettore Y Collettore W Collettore J					10,00 18,00 19,00 3,00		
	SOMMANO cad					50,00	162,07	8 '103,50
153 CAM25_U04 .020.030.J 13/01/2025	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm Collettore X Collettore Y Collettore W Collettore J Collettore K					12,00 24,00 20,00 3,00 20,00		
	SOMMANO cad					79,00	166,38	13 '144,02
154 CAM25_U04 .020.010.K 13/01/2025	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... struzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm Collettore K					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	369,05	2 '583,35
155 CAM25_U04 .020.030.N 13/01/2025	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	466,66	6 '999,90
156 CAM25_U04 .020.077.A 13/01/2025	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	73,00 14,00			15,000 26,000	1 '095,00 364,00		
	A R I P O R T A R E					1 '459,00		845 '636,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1 ' 459,00		845 ' 636,59
		40,00 7,00			50,00 90,00	2 ' 000,00 630,00		
	SOMMANO kg					4 ' 089,00	5,23	21 ' 385,47
	Parziale Rete di Scarico Acque Bianche (SbCat 9) euro							186 ' 613,87
	Rete di Recupero Acque Bianche (SbCat 10)							
157 CAM25_E01 .015.010.A 13/01/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	n. 3 Impianti di Recupero	3,00	8,00	4,000	3,300	316,80		
	SOMMANO mc					316,80	5,23	1 ' 656,86
158 CAM25_E01 .040.010.A 13/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Il 20% del materiale scavato Vedi voce n° 162 [mc 316.80]	0,20				63,36		
	SOMMANO mc					63,36	3,60	228,10
159 CAM25_T01 .030.010.A 27/05/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	Scavo Vedi voce n° 162 [mc 316.80] a detrarre Vedi voce n° 163 [mc 63.36]					316,80 -63,36		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					316,80 -63,36		
	SOMMANO mc					253,44	7,49	1 ' 898,27
160 CAM25_E03	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti.							
	A R I P O R T A R E							870 ' 805,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							870 '805,29
.010.010.A 13/01/2025	D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	n. 3 Impianti di Recupero - Magrone	3,00	7,50	3,500	0,200	15,75		
	SOMMANO mc					15,75	142,75	2 '248,31
161 CAM25_E03 .010.020.B 13/01/2025	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2- XA1. Classe di resistenza C28/35							
	n. 3 Impianti di Recupero - platea di fondazione	3,00	6,90	2,900	0,400	24,01		
	SOMMANO mc					24,01	177,41	4 '259,61
162 CAM25_E03 .030.010.A 13/01/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	n. 3 Impianti di Recupero - platea di fondazione *							
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,90		0,400	16,56		
	(par.ug.=3*2)	6,00	2,90		0,400	6,96		
	SOMMANO mq					23,52	28,88	679,26
163 CAM25_E03 .040.010.A 13/01/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Vedi voce n° 166 [mc 24.01]				80,000	1 '920,80		
	SOMMANO kg					1 '920,80	2,53	4 '859,62
164 NP.II 03 13/01/2025	Fornitura e posa in opera di impianto di recupero acque meteoriche, costituito da: Nr. 1 Vasca monolitica prefabbricata con dimensioni esterne 550x250 cm ed altezza 252 e dimension ... ruzioni D. M. 17 gennaio 2018 e circolare C.S.LL.PP. n°617 del 2 febbraio 2009, carichi stradali prima categoria Cap. 5							
	SOMMANO n°					3,00		
						3,00	5 '800,00	17 '400,00
	A R I P O R T A R E							900 '252,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							900 '252,09
165 CAM25_E01 .015.010.A 13/01/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)					115,00		
	SOMMANO mc					115,00	5,23	601,45
166 CAM25_U04 .010.010.A 13/01/2025	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	49,93	1 '497,90
167 CAM25_E01 .040.010.A 13/01/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi					85,00		
	SOMMANO mc					85,00	3,60	306,00
168 CAM25_T01 .010.010.A 13/01/2025	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km					25,00		
	SOMMANO mc					25,00	13,83	345,75
169 CAM25_U02 .040.022.B 23/04/2026	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm Collettore Q Collettore R					20,00 20,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		903 '003,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		903 '003,19
	Collettore S					20,00		
	Collettore T					20,00		
	Collettore U					30,00		
	Collettore V					20,00		
	Collettore Z					20,00		
	SOMMANO ml					150,00	13,53	2 '029,50
170 CAM25_U02 .040.022.C 23/04/2026	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfienco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm							
	Collettore Q					80,00		
	Collettore R					15,00		
	Collettore S					20,00		
	Collettore T					20,00		
	Collettore U					10,00		
	Collettore V					20,00		
	Collettore Z					45,00		
	SOMMANO ml					210,00	17,93	3 '765,30
171 CAM25_U02 .040.022.D 23/04/2026	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfienco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm							
	Collettore T					10,00		
	Collettore U					45,00		
	Collettore V					25,00		
	Collettore Z					20,00		
	SOMMANO ml					100,00	24,27	2 '427,00
172 CAM25_U02 .040.022.E 23/04/2026	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfienco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm							
	Collettore T					15,00		
	Collettore U					55,00		
	Collettore Z					30,00		
	SOMMANO ml					100,00	35,19	3 '519,00
173 CAM25_U02 .040.022.F 23/04/2026	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfienco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm							
	A R I P O R T A R E							914 '743,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							914 '743,99
	Collettore T Collettore U					20,00 20,00		
	SOMMANO ml					40,00	48,70	1 '948,00
174 CAM25_U04 .020.020.C 23/04/2026	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	62,83	2 '513,20
175 CAM25_U04 .020.010.D 23/04/2026	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm Collettore Q Collettore R Collettore S Collettore T Collettore U Collettore V Collettore Z					5,00 1,00 1,00 5,00 7,00 2,00 5,00		
	SOMMANO cad					26,00	66,65	1 '732,90
176 CAM25_U04 .020.077.A 13/01/2025	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	40,00 40,00			15,000 25,000	600,00 1 '000,00		
	SOMMANO kg					1 '600,00	5,23	8 '368,00
	Parziale Rete di Recupero Acque Bianche (SbCat 10) euro							62 '284,03
	Rete di drenaggio Parcheggi P1 e P2 (SbCat 11)							
177 CAM25_E01 .015.010.A 23/04/2026	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	A R I P O R T A R E							929 '306,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929 '306,09
	SOMMANO mc					300,00		
						300,00	5,23	1 '569,00
178 CAM25_E01 .040.030.A 23/04/2026	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina					55,00		
	SOMMANO mc					55,00	47,93	2 '636,15
179 CAM25_E01 .040.010.A 23/04/2026	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi					235,00		
	SOMMANO mc					235,00	3,60	846,00
180 CAM25_T01 .030.010.A 23/04/2026	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni					64,00		
	SOMMANO mc					64,00	7,49	479,36
181 CAM25_U02 .040.022.B 23/04/2026	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm							
	Collettori principali		220,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	13,53	2 '976,60
182 CAM25_U04 .020.010.D 23/04/2026	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	66,65	999,75
	A R I P O R T A R E							938 '812,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938 '812,95
183 CAM25_U04 .020.030.E 23/04/2026	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,70	657,00
184 CAM25_U04 .020.077.A 23/04/2026	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Caditoia	15,00			36,500	547,50		
	SOMMANO kg					547,50	5,23	2 '863,43
185 CAM25_V07 .010.115.B 23/04/2026	Drenaggi di aree. Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, ... 2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 80 mm.		1000,00			1 '000,00		
	SOMMANO m					1 '000,00	6,64	6 '640,00
	Parziale Rete di drenaggio Parcheggi P1 e P2 (SbCat 11) euro Parziale IMPIANTI FOGNARI (Cat 3) euro							19 '667,29 338 '011,25
	A R I P O R T A R E							948 '973,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							948 '973,38
186 CAM25_E01 .015.010.A 16/12/2025	SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 4) Recinzioni (SbCat 12) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Muretto di recinzione tipo R3a *(lung.=70+70) - binario cancello Muretto di recinzione tipo R3b *(lung.=45+38) - binario cancello arrotondamento							
			140,00	1,000	0,500	70,00		
			6,00	0,500	0,500	1,50		
			83,00	1,000	0,500	41,50		
			13,00	0,500	0,500	3,25		
						0,75		
	SOMMANO mc					117,00	5,23	611,91
187 CAM25_E01 .040.010.A 16/12/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Scavo Vedi voce n° 191 [mc 117.00]					117,00		
	A detrarre muretti *(lung.=68+70)		138,00	0,500	0,100	-6,90		
	(lung.=68+70)		138,00	0,300	0,400	-16,56		
	(lung.=45+38)		83,00	0,500	0,100	-4,15		
	(lung.=45+38)		83,00	0,300	0,400	-9,96		
	arrotondamento					0,57		
	Sommano positivi mc					117,57		
	Sommano negativi mc					-37,57		
	SOMMANO mc					80,00	3,60	288,00
188 CAM25_T01 .030.010.A 16/12/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Scavo Vedi voce n° 191 [mc 117.00]					117,00		
	A detrarre rinterro					-80,00		
	Vedi voce n° 192 [mc 80.00]							
	Sommano positivi mc					117,00		
	Sommano negativi mc					-80,00		
	A R I P O R T A R E					37,00		949 '873,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,00		949 ' 873,29
	SOMMANO mc					37,00	7,49	277,13
189 CAM25_E03 .010.010.A 16/12/2025	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	Allettamento muretto tipo R3a		118,00	0,600	0,100	7,08		
	- binario di scorrimento		5,50	0,500	0,100	0,28		
	Allettamento muretto tipo R3b		73,00	0,600	0,100	4,38		
	- binario di scorrimento		13,00	0,500	0,100	0,65		
	SOMMANO mc					12,39	142,75	1 ' 768,67
190 CAM25_E03 .010.010.C 18/12/2025	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
	- fondazione Muretto tipo R3a		118,00	0,500	0,300	17,70		
	- parete Muretto tipo R3a		118,00	0,250	1,300	38,35		
	- fondazione Muretto tipo R3b		73,00	0,500	0,300	10,95		
	- parete Muretto tipo R3b		73,00	0,250	1,300	23,73		
	SOMMANO mc					90,73	156,29	14 ' 180,19
191 CAM25_E03 .030.010.A 18/12/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	- fondazioni Muretto tipo R3a	2,00	118,00		0,300	70,80		
		4,00		0,500	0,300	0,60		
	- pareti Muretto tipo R3a	2,00	118,00		1,300	306,80		
		4,00		0,250	1,300	1,30		
	- fondazioni Muretto tipo R3b	2,00	73,00		0,300	43,80		
		4,00		0,500	0,300	0,60		
	- parete Muretto tipo R3b	2,00	73,00		1,300	189,80		
		4,00		0,250	1,300	1,30		
	SOMMANO mq					615,00	28,88	17 ' 761,20
192 CAM25_E03 .040.010.A 18/12/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	A R I P O R T A R E							983 ' 860,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							983 '860,48
193 NP.ED.03 18/12/2025	Vedi voce n° 190 [mc 90,73]				60,000	5 '443,80		
	SOMMANO kg					5 '443,80	2,53	13 '772,81
	Esecuzione di tonachino colorato posato a fratazzo metallico. dello spessore di almeno 3 mm, in grado di coprire gli effetti del disarmo.							
	Per ripresa muretto esistente recinzione tipo R2	2,00	112,50		0,400	90,00		
	Muretto tipo R3a	2,00	112,50	0,300		33,75		
			118,00		0,900	212,40		
			118,00	0,300		35,40		
	Muretto tipo R3b *(lung.=45+38)		83,00		0,900	74,70		
	(lung.=45+38)		83,00	0,300		24,90		
	arrotondamento					1,85		
	SOMMANO mq					473,00	18,00	8 '514,00
194 NP.ED.04 18/12/2025	Fornitura e posa in opera di impianto di automazione cancelli, compreso ogni fornitura elettrica e opera edile necessaria.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1 '500,00	3 '000,00
195 CAM25_E19 .030.030.A 16/12/2025	Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato							
	Recinzione tipo R3a = 25 kg/mq compreso struttura di supporto		100,00	25,000	1,000	2 '500,00		
	SOMMANO kg					2 '500,00	8,52	21 '300,00
196 CAM25_E19 .030.040.A 16/12/2025	Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati							
	Cancello recinzione tipo R3a = 60 kg/mq compreso struttura di supporto e di scorrimento		5,50	60,000	1,800	594,00		
	SOMMANO kg					594,00	9,79	5 '815,26
197 CAM25_E19	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri,							
	A R I P O R T A R E							1 '036 '262,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '036 '262,55
.010.070.B 16/12/2025	angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili							
	Recinzione tipo R3b							
	- parapetto = 20 kg/mq compreso struttura di supporto		63,00	20,000	1,000	1 '260,00		
	- cancello = 60 kg/mq compreso struttura di supporto e di scorrimento		13,00	60,000	1,800	1 '404,00		
	SOMMANO kg					2 '664,00	10,49	27 '945,36
198 CAM25_E21 .050.040.A 17/12/2025	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco							
	Recinzione tipo R3b							
	- parapetto	2,00	63,00		1,000	126,00		
	- cancello	2,00	13,00		1,800	46,80		
	SOMMANO mq					172,80	12,36	2 '135,81
199 CAM25_V01 .110.015.A 16/12/2025	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a ... a profondità di almeno 30 cm.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano							
	Per recinzione tipo R4 - n°1/2,0 mt					160,00		
	SOMMANO cad					160,00	23,41	3 '745,60
200 CAM25_V06 .010.090.A 16/12/2025	Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su paletti in ferro (compensati a parte), posti alla distanza di m 2,00 in opera.							
	Recinzione tipo R4		160,00		1,800	288,00		
	SOMMANO mq					288,00	7,95	2 '289,60
201 NP.ED.01 16/12/2025	Sovrapprezzo alla recinzione a maglie romboidali per rivestimento plastico e per getto di calcestruzzo di fissaggio paletti in ferro.							
	Recinzione tipo R4 Vedi voce n° 205 [mq 882.00]					288,00		
	SOMMANO ml					288,00	3,50	1 '008,00
	A R I P O R T A R E							1 '073 '386,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '073 '386,92
	Parziale Recinzioni (SbCat 12) euro							124 '413,54
	Viali e strade interne (SbCat 13)							
202 CAM25_E01 .015.010.A 16/12/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Per esecuzione muretto di contenimento terrapieno		40,00	2,000	1,500	120,00		
	SOMMANO mc					120,00	5,23	627,60
203 CAM25_E01 .040.010.A 16/12/2025	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Alle spalle del muretto di contenimento		40,00	1,000	1,500	60,00		
	SOMMANO mc					60,00	3,60	216,00
204 CAM25_T01 .030.010.A 16/12/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	Scavo Vedi voce n° 202 [mc 120,00]					120,00		
	A detrarre rinterro Vedi voce n° 203 [mc 60,00]					-60,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					120,00 -60,00		
	SOMMANO mc					60,00	7,49	449,40
205 CAM25_E03 .010.010.A 16/12/2025	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	Magro muretto terrapieno		40,00	1,500	0,100	6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		1 '074 '679,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		1 '074 '679,92
	SOMMANO mc					6,00	142,75	856,50
206 CAM25_E03 .010.020.B 16/12/2025	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2- XA1. Classe di resistenza C28/35							
	Muretto terrapieno - fondazione - parete		40,00 40,00	1,200 0,300	0,400 1,500	19,20 18,00		
	SOMMANO mc					37,20	177,41	6 '599,65
207 CAM25_E03 .030.010.A 16/12/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	Muretto terrapieno - fondazione - parete	2,00 2,00 2,00 1,00	40,00 40,00	1,500 0,300	0,400 0,400 1,500 1,500	32,00 1,20 120,00 0,45		
	SOMMANO mq					153,65	28,88	4 '437,41
208 CAM25_E03 .040.010.A 16/12/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Vedi voce n° 206 [mc 37,20]				60,000	2 '232,00		
	SOMMANO kg					2 '232,00	2,53	5 '646,96
209 CAM25_E12 .060.090.A 16/12/2025	Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... di in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore							
	Muretto terrapieno - parete		40,00		2,000	80,00		
	SOMMANO mq					80,00	9,21	736,80
	A R I P O R T A R E							1 '092 '957,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '092 '957,24
210 CAM25_U05 .020.045.A 17/12/2025	Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polip ... iore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec.	5800,00			0,200	1 '160,00		
	SOMMANO mq					1 '160,00	4,34	5 '034,40
211 CAM25_U05 .020.080.A 15/12/2025	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.							
	Per strade intene mq	2800,00			0,200	560,00		
	Per viali interni ai parcheggi mq	1300,00			0,200	260,00		
	Per marciapiedi e aree pavimentate esterne ai fabbricati mq	700,00			0,100	70,00		
	SOMMANO mc					890,00	28,06	24 '973,40
212 CAM25_E03 .010.010.C 15/12/2025	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
	Sottofondo cordoni stradali							
	- strade interne ml	2,00	600,00	0,300	0,200	72,00		
	- viali parcheggi ml	2,00	260,00	0,300	0,200	31,20		
		2,00	150,00	0,300	0,200	18,00		
	- a chiusura parcheggi		700,00	0,300	0,200	42,00		
	Per zanelle							
	- strade interne ml	2,00	750,00	0,300	0,050	22,50		
	- viali parcheggi ml	2,00	260,00	0,300	0,050	7,80		
		2,00	150,00	0,300	0,050	4,50		
	Per sottofondo marciapiedi esterni ai fabbricati mq	700,00			0,150	105,00		
	SOMMANO mc					303,00	156,29	47 '355,87
213 CAM25_E03 .030.010.A 15/12/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	A R I P O R T A R E							1 '170 '320,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 ' 170 ' 320,91
	Sottofondo cordoni stradali - strade interne ml - viali parcheggi ml - a chiusura parcheggi	4,00 4,00 4,00 2,00	600,00 240,00 140,00 700,00		0,200 0,200 0,200 0,200	480,00 192,00 112,00 280,00		
	SOMMANO mq					1 ' 064,00	28,88	30 ' 728,32
214 CAM25_E03 .040.010.A 15/12/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Armatura cordolo di sottofondo cordoni - 3 kg/ml - strade interne ml - viali parcheggi ml - a chiusura parcheggi	 2,00 2,00 2,00	 600,00 240,00 140,00 700,00		 3,000 3,000 3,000 3,000	 3 ' 600,00 1 ' 440,00 840,00 2 ' 100,00		
	SOMMANO kg					7 ' 980,00	2,53	20 ' 189,40
215 CAM25_E03 .040.010.B 17/12/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. Armatura massetto di sottofondo marciapiedi - rete Ø8 20x20	 700,00			 3,950	 2 ' 765,00		
	SOMMANO kg					2 ' 765,00	2,71	7 ' 493,15
216 CAM25_U05 .080.010.A 15/12/2025	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm Cordoni stradali - strade interne ml - viali parcheggi ml - a chiusura parcheggi	 2,00 2,00 2,00	 600,00 240,00 140,00 700,00			1 ' 200,00 480,00 280,00 700,00		
	SOMMANO ml					2 ' 660,00	19,35	51 ' 471,00
217 NP.ED.02 15/12/2025	Zanella stradale per lo scolo di acque meteoriche costituita da elementi in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera, compresi lo scavo meccanico e la costipazione del terreno di appoggio, di dimensioni in pianta 25x100 cm. Zanelle stradali - strade interne ml	 2,00	 600,00			1 ' 200,00		
	A R I P O R T A R E					1 ' 200,00		1 ' 280 ' 202,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1 ' 200,00		1 ' 280 ' 202,78
	SOMMANO ml					1 ' 200,00	40,00	48 ' 000,00
218 CAM25_U05 .020.095.A 15/12/2025	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .							
	Per strade interne mq	2800,00			5,000	14 ' 000,00		
	Per viali interni ai parcheggi mq	1300,00			5,000	6 ' 500,00		
	SOMMANO mq/cm					20 ' 500,00	2,59	53 ' 095,00
219 CAM25_U05 .020.096.A 15/12/2025	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.							
	Per strade interne mq	2800,00			3,000	8 ' 400,00		
	Per viali interni ai parcheggi mq	1300,00			3,000	3 ' 900,00		
	SOMMANO mq/cm					12 ' 300,00	2,85	35 ' 055,00
220 CAM25_E07 .010.030.A 18/12/2025	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	Per sottofondo marciapiedi esterni ai fabbricati mq					700,00		
	SOMMANO mq					700,00	15,79	11 ' 053,00
221 CAM25_U05 .070.030.A 18/12/2025	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi ... ni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 400x400 mm, spessore 30 mm							
	Vedi voce n° 220 [mq 700,00]					700,00		
	SOMMANO mq					700,00	37,77	26 ' 439,00
222 CAM25_U05 .050.058.B 19/12/2025	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel							
	A R I P O R T A R E							1 ' 453 ' 844,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '453 '844,78
	momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.							
	Sono ml		4000,00			4 '000,00		
	SOMMANO ml					4 '000,00	2,02	8 '080,00
223 CAM25_U05 .050.062.A 19/12/2025	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.							
	Sono mq					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	6,71	2 '684,00
	Parziale Viali e strade interne (SbCat 13) euro							391 '221,86
	Parcheggi P1 e P2 (SbCat 14)							
224 CAM25_U05 .020.020.A 15/12/2025	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari							
	Per parcheggi in masselli					2 '000,00		
	SOMMANO mq					2 '000,00	2,06	4 '120,00
225 CAM25_U05 .020.045.A 17/12/2025	Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polip ... iore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec.							
	Vedi voce n° 224 [mq 2 '000,00]					2 '000,00		
	SOMMANO mq					2 '000,00	4,34	8 '680,00
226 CAM25_U05 .020.080.A 15/12/2025	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.							
	Per parcheggi in masselli	2000,00			0,200	400,00		
	A R I P O R T A R E					400,00		1 '477 '408,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					400,00		1 ' 477 ' 408,78
	SOMMANO mc					400,00	28,06	11 ' 224,00
227 CAM25_U05 .070.060.A 15/12/2025	Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm ... terruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm Per parcheggi in masselli					2 ' 000,00		
	SOMMANO mq					2 ' 000,00	40,06	80 ' 120,00
228 CAM25_U05 .020.075.A 15/12/2025	Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati. A riempimento masselli - sp. 5 cm	2500,00			0,050	125,00		
	SOMMANO mc					125,00	28,26	3 ' 532,50
	Parziale Parcheggi P1 e P2 (SbCat 14) euro							107 ' 676,50
	Guardiania (SbCat 15)							
229 CAM25_E01 .015.010.A 17/12/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Per fondazioni guardiania		5,00	6,000	0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	5,23	78,45
230 CAM25_T01 .030.010.A 17/12/2025	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 235 [mc 15.00]					15,00		
	SOMMANO mc					15,00	7,49	112,35
231	Calcestruzzo non strutturale a prestazione							
	A R I P O R T A R E							1 ' 572 ' 476,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 ' 572 ' 476,08
CAM25_E03 .010.010.A 17/12/2025	garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Magro di allettamento fondazioni e Igloo arrotondamento SOMMANO mc		4,60	5,600	0,100	2,58 0,42 3,00	142,75	428,25
232 CAM25_E03 .010.020.B 17/12/2025	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2- XA1. Classe di resistenza C28/35 Cordolo di fondazione arrotondamento SOMMANO mc	2,00 2,00	5,40 3,10	0,650 0,650	0,400 0,400	2,81 1,61 0,08 4,50	177,41	798,35
233 CAM25_E03 .030.010.A 17/12/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cordolo di fondazione arrotondamento SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00	5,40 4,40 4,10 3,10		0,400 0,400 0,400 0,400	4,32 3,52 3,28 2,48 0,40 14,00	28,88	404,32
234 CAM25_E03 .040.010.A 17/12/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Armatura cordolo di fondazione (5+5 Ø16) * (par.ug.=2*10) (par.ug.=2*10) Staffe cordolo Ø12/20 arotondamento SOMMANO kg	20,00 20,00 100,00	5,55 4,55 0,96		1,578 1,578 0,888 0,990	175,16 143,60 85,25 0,99 405,00	2,53	1 ' 024,65
	A R I P O R T A R E							1 ' 575 ' 131,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '575 '131,65
235 CAM25_E08 .020.025.C 17/12/2025	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm							
	Murature esterne	2,00	5,00		2,900	29,00		
		2,00	3,50		2,900	20,30		
	a detrarre vani esterni		-3,00		1,600	-4,80		
			-1,50		1,600	-2,40		
			-0,50		0,600	-0,30		
			-0,90		2,100	-1,89		
	- a detrarre piattabande vani		-3,60		0,200	-0,72		
			-2,10		0,200	-0,42		
			-1,50		0,200	-0,30		
			-1,10		0,200	-0,22		
	arrotondamento					0,25		
	Sommano positivi mq					49,55		
	Sommano negativi mq					-11,05		
	SOMMANO mq					38,50	72,38	2 '786,63
236 CAM25_E03 .010.030.B 17/12/2025	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 - XA1 Classe di resistenza C28/35							
	- cordolo di copertura	2,00	5,00	0,300	0,300	0,90		
		2,00	3,50	0,300	0,300	0,63		
	- piattabande vani		3,60	0,300	0,200	0,22		
			2,10	0,300	0,200	0,13		
			1,50	0,300	0,200	0,09		
			1,10	0,300	0,200	0,07		
	arrotondamento					-0,04		
	Sommano positivi mc					2,04		
	Sommano negativi mc					-0,04		
	SOMMANO mc					2,00	183,12	366,24
237 CAM25_E03 .030.010.B 17/12/2025	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	- cordolo di copertura	4,00	5,00		0,300	6,00		
		4,00	3,50		0,300	4,20		
	- piattabande vani	2,00	3,60		0,200	1,44		
			3,00	0,300		0,90		
		2,00	2,10		0,200	0,84		
	A R I P O R T A R E					13,38		1 '578 '284,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,38		1 ' 578 ' 284,52
			1,50	0,300		0,45		
		2,00	1,50		0,200	0,60		
			0,90	0,300		0,27		
		2,00	1,10		0,200	0,44		
			0,50	0,300		0,15		
	arotondamento					-0,29		
	Sommano positivi mq					15,29		
	Sommano negativi mq					-0,29		
	SOMMANO mq					15,00	35,61	534,15
238 CAM25_E03 .040.010.A 17/12/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Vedi voce n° 242 [mc 2.00]				120,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	2,53	607,20
239 CAM25_E03 .010.020.B 17/12/2025	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2- XA1. Classe di resistenza C28/35							
	- massetto di sottopavimentazione su Igloo		5,00	3,500	0,100	1,75		
	- arrotondamento					0,25		
	SOMMANO mc					2,00	177,41	354,82
240 CAM25_E03 .040.010.B 17/12/2025	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.							
	Rete di armatura Igloo Ø10 20x20		5,00	3,500	6,170	107,98		
	- maggiorazione del 20% per sovrapposizione pannelli	0,20			107,980	21,60		
	arrotondamento					0,42		
	SOMMANO kg					130,00	2,71	352,30
241 CAM25_E04 .010.010.A 17/12/2025	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi s ... e in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm.							
	- solaio di copertura		5,00	3,500		17,50		
	A R I P O R T A R E					17,50		1 ' 580 ' 132,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,50		1 '580 '132,99
	- sbalzo		5,00	1,500		7,50		
	SOMMANO mq					25,00	92,87	2 '321,75
242 CAM25_E07 .020.030.A 17/12/2025	Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 400 kg/m³ con 330 kg/m³							
	Massetto in copertura arrotondamento		5,50	5,000	0,100	2,75 0,05		
	SOMMANO mc					2,80	116,56	326,37
243 CAM25_E07 .005.010.A 17/12/2025	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali							
	Massetto in copertura		5,50	5,000		27,50		
	SOMMANO mq					27,50	14,47	397,93
244 CAM25_E07 .010.030.A 17/12/2025	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	Interno locale		5,00	3,500		17,50		
	SOMMANO mq					17,50	15,79	276,33
245 CAM25_E07 .010.030.B 17/12/2025	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
	- servizi igienici	3,00	1,35	3,000		12,15		
	SOMMANO mq					12,15	3,27	39,73
246 CAM25_E12 .060.010.A 17/12/2025	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m							
	A R I P O R T A R E							1 '583 '495,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 ' 583 ' 495,10
	Vedi voce n° 250 [mq 17.50] - risvolti	2,00	5,50		0,100	17,50 1,10		
	arrotondamento	2,00	5,00		0,100	1,00 0,40		
	SOMMANO mq					20,00	2,02	40,40
247 CAM25_E12 .020.010.B 17/12/2025	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fi ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna							
	In copertura Vedi voce n° 252 [mq 20.00]					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	28,50	570,00
248 CAM25_E12 .060.040.B 17/12/2025	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde							
	Vedi voce n° 253 [mq 20.00]					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	4,14	82,80
249 CAM25_E11 .040.030.I 17/12/2025	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10							
		2,00	5,50		0,600	6,60		
		2,00	5,00		0,600	6,00		
	SOMMANO mq					12,60	82,00	1 ' 033,20
250 CAM25_E11 .040.015.B 17/12/2025	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,04	36,08
251 CAM25_E11 .040.020.R 17/12/2025	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio							
	A R I P O R T A R E							1 ' 585 ' 257,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '585 '257,58
	zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	2,00			3,500	7,00		
	SOMMANO ml					7,00	18,28	127,96
252 CAM25_E08 .020.010.B 17/12/2025	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm							
	- w.c.	2,00	3,05 1,35		2,900 2,900	8,85 7,83		
	arrotondamento	-2,00	0,70		2,100	-2,94 0,26		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					16,94 -2,94		
	SOMMANO mq					14,00	30,43	426,02
253 CAM25_E16 .020.030.C 17/12/2025	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento							
	Esterno	2,00	5,00		3,100	31,00		
		2,00	4,00		3,100	24,80		
	Sbalzo		5,00	1,500		7,50		
			5,00		0,200	1,00		
		2,00		1,500	0,200	0,60		
	a detrarre vani esterni		-3,00		1,600	-4,80		
			-1,50		1,600	-2,40		
			-0,50		0,600	-0,30		
			-0,90		2,100	-1,89		
	Interno	2,00	3,50		2,900	20,30		
		2,00	5,00		2,900	29,00		
		4,00	1,35		2,900	15,66		
		2,00	0,80		2,900	4,64		
		2,00	2,10		2,900	12,18		
	a detrarre vani interni	-3,00	0,70		2,100	-4,41		
	- soffitto		5,00	3,500		17,50		
	arrotondamento					-0,38		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					164,18 -14,18		
	SOMMANO mq					150,00	26,00	3 '900,00
254 CAM25_E16 .020.030.F	Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne							
	A R I P O R T A R E							1 '589 '711,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '589 '711,56
17/12/2025	Esterno	2,00	5,00		3,100	31,00		
		2,00	4,00		3,100	24,80		
	Sbalzo		5,00	1,500		7,50		
			5,00		0,200	1,00		
		2,00		1,500	0,200	0,60		
	a detrarre vani esterni		-3,00		1,600	-4,80		
			-1,50		1,600	-2,40		
			-0,50		0,600	-0,30		
			-0,90		2,100	-1,89		
	arrotondamento					0,49		
	Sommano positivi mq					65,39		
	Sommano negativi mq					-9,39		
	SOMMANO mq					56,00	2,91	162,96
255 CAM25_E14 .010.020.G 17/12/2025	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm							
	- soglia ingresso		0,90	0,350		0,32		
	- davanzali finestre		3,00	0,350		1,05		
			1,50	0,350		0,53		
			0,50	0,350		0,18		
	arrotondamento					0,02		
	SOMMANO mq					2,10	169,57	356,10
256 CAM25_E13 .040.010.C 17/12/2025	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello ... ezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa							
			5,00	2,050		10,25		
			1,40	1,450		2,03		
	arrotondamento					0,22		
	SOMMANO mq					12,50	56,28	703,50
257 CAM25_E13 .040.010.A 17/12/2025	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello ... ezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa							
	- w.c.		1,35	0,800		1,08		
			1,35	2,100		2,84		
	arrotondamento					0,08		
	A R I P O R T A R E					4,00		1 '590 '934,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1 '590 '934,12
	SOMMANO mq					4,00	53,46	213,84
258 CAM25_E15 .020.010.A 17/12/2025	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... goli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
	- w.c.	4,00	1,35		2,000	10,80		
		2,00	0,80		2,000	3,20		
		2,00	2,10		2,000	8,40		
	a detrarre	-3,00	0,70		2,000	-4,20		
	Sommano positivi mq					22,40		
	Sommano negativi mq					-4,20		
	SOMMANO mq					18,20	44,97	818,45
259 CAM25_E18 .070.010.A 17/12/2025	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamen ... ia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq							
	- porta ingresso			0,900	2,100	1,89		
	- porte interne	2,00		0,700	2,100	2,94		
	arrotondamento					0,17		
	SOMMANO mq					5,00	408,05	2 '040,25
260 CAM25_E18 .080.012.B 17/12/2025	Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, ... zona climatica D con trasmittanza termica Uw = 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente							
	- infissi esterni		3,00		1,600	4,80		
			1,50		1,600	2,40		
	arrotondamento			1,500		1,50		
						0,30		
	SOMMANO mq					9,00	751,22	6 '760,98
261 NP.ED.03 18/12/2025	Esecuzione di tonachino colorato posato a fratazzo metallico. dello spessore di almeno 3 mm, in grado di coprire gli effetti del disarmo.							
	Vedi voce n° 259 [mq 150.00]					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	18,00	2 '700,00
	A R I P O R T A R E							1 '603 '467,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '603 '467,64
262 CAM25_L01 .010.120.A 18/12/2025	Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	53,14	159,42
263 CAM25_L01 .010.240.A 27/06/2025	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistem ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,49	30,98
264 CAM25_L01 .010.020.A 18/12/2025	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in t ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,16	128,32
265 CAM25_L01 .010.140.D 18/12/2025	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... ant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	55,28	331,68
266 NP.IE.0000 00 18/12/2025	Fornitura e posa in opera di : Apparecchio illuminante per montaggio a parete, stagno IP 65 con corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temperato da 4 mm, resistente agli ... 730 lumen. Mantenimento del flusso all'80% 50.000 ore Completo di accessori per il montaggio a parete.TIPO BRICK DISANO					3,00		
	SOMMANO n°					3,00	266,00	798,00
	A R I P O R T A R E							1 '604 '916,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '604 '916,04
267 CAM25_C01 .090.010.G 18/12/2025	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	33,90	339,00
268 CAM25_I01. 010.070.A 18/12/2025	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	71,89	215,67
269 CAM25_I01. 010.080.A 18/12/2025	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,39	124,78
270 CAM25_I01. 010.045.A 18/12/2025	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	60,81	182,43
271 CAM25_I01. 020.080.A 18/12/2025	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobide ... to dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	244,99	244,99
	A R I P O R T A R E							1 '606 '022,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '606 '022,91
272 015093e 18/12/2025	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	457,48	457,48
273 015095 18/12/2025	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" c ... nterruzione, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	208,60	208,60
274 015109b 18/12/2025	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo, dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della colonna a terra e delle opere murarie: delle dimensioni di 65 x 50 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	420,99	420,99
275 015171 18/12/2025	Miscelatore monocomando bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa ... calda in uscita, con sistema antibloccaggio, areatore con limitatore di portata da 6 l/min e volantino in ottone cromato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	337,41	337,41
276 015088a 18/12/2025	Scalda acqua elettrico (classe energetica B secondo direttiva ErP) di piccole capacità, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con re ... enza elettrica da 1.200 W, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: da 10 l					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	234,58	234,58
277 CAM25_M1 2.040.010.A	Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del							
	A R I P O R T A R E							1 '607 '681,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '607 '681,97
18/12/2025	refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7 kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 34/29 dBA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	769,12	769,12
	Parziale Guardiania (SbCat 15) euro							36 '165,81
	Aree a verde (SbCat 16)							
278 CAM25_V02 .020.010.A 15/12/2025	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico							
	Sono mq					11 '000,00		
	SOMMANO mq					11 '000,00	0,65	7 '150,00
279 CAM25_V02 .020.015.B 15/12/2025	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq							
	Vedi voce n° 278 [mq 11 '000,00]					11 '000,00		
	SOMMANO mq					11 '000,00	0,72	7 '920,00
280 CAM25_V02 .020.075.C 15/12/2025	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/ vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ... di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq							
	Sono mq					8 '000,00		
	SOMMANO mq					8 '000,00	1,37	10 '960,00
281 CAM25_V02 .020.130.A 15/12/2025	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime ... concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante							
	Vedi voce n° 280 [mq 8 '000,00]					8 '000,00		
	SOMMANO mq					8 '000,00	1,70	13 '600,00
	A R I P O R T A R E							1 '648 '081,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '648 '081,09
282 CAM25_V02 .040.045.B 15/12/2025	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... itorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m Alberi esistenti					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	154,71	10 '829,70
283 CAM25_V02 .020.080.A 15/12/2025	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... tradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli Alberi Arbusti					70,00 400,00		
	SOMMANO cad					470,00	0,77	361,90
284 CAM25_V02 .020.105.A 15/12/2025	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di m ... tura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm Alberi					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	63,65	4 '455,50
285 CAM25_V02 .020.095.A 15/12/2025	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Arbusti					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	10,29	4 '116,00
286 CAM25_V02 .060.010.AF 15/12/2025	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di							
	A R I P O R T A R E							1 '667 '844,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '667 '844,19
287 CAM25_V02 .060.035.H 15/12/2025	prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris							
	Per assimilazione con essenze varie					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	133,44	9 '340,80
	Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp.							
	Per assimilazione con essenze varie					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	57,10	22 '840,00
	Parziale Aree a verde (SbCat 16) euro							91 '573,90
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 4) euro							751 '051,61
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1 '700 '024,99
	T O T A L E euro							1 '700 '024,99
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	Predisposizione per reti MT/BT di E-distribuzione	124 ' 674,88	7,334
002	Illuminazione Esterna	153 ' 583,67	9,034
003	Predisposizione Impianto Fonia-Dati	38 ' 789,40	2,282
004	Reti Idriche Sanitarie	32 ' 130,25	1,890
005	Centrale e Vasca Antincendio	86 ' 523,66	5,090
006	Rete Antincendio	44 ' 060,27	2,592
007	Impianto di irrigazione aree a verde	131 ' 200,00	7,718
008	Rete di Scarico Acque Nere	69 ' 446,06	4,085
009	Rete di Scarico Acque Bianche	186 ' 613,87	10,977
010	Rete di Recupero Acque Bianche	62 ' 284,03	3,664
011	Rete di drenaggio Parcheggi P1 e P2	19 ' 667,29	1,157
012	Recinzioni	124 ' 413,54	7,318
013	Viali e strade interne	391 ' 221,86	23,013
014	Parcheggi P1 e P2	107 ' 676,50	6,334
015	Guardiania	36 ' 165,81	2,127
016	Aree a verde	91 ' 573,90	5,387
	Totale SUB CATEGORIE euro	1 ' 700 ' 024,99	100,000
	Napoli, 12/05/2026		
	A R I P O R T A R E		